

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号浜田橋下部工(A1)外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田町浜田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	344日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号浜田橋下部工 (A1) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	106,460,252	
橋台工	式	1	93,602,885	
作業土工	式	1	473,590	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
場所打杭工	式	1	959,282	鉄筋 5.86 t SD345 D16~25；
橋台躯体工	式	1	90,579,047	基礎材 320 m2 再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 320 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm； コンクリート 1,756 m3 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 台座コンクリート 0.8 m3 24-12-25(20)(高炉)； 鉄筋 3.65 t SD345 D13； 鉄筋 46.8 t SD345 D16~25； 鉄筋 59.5 t SD345 D29~32； 鉄筋 177 箇所 (ガス圧接) SD345 D29+D29； 鉄筋 30 箇所 (ガス圧接) SD345 D32+D32； 機械式鉄筋定着加工 209 箇所 D13 L=0.44m； 機械式鉄筋定着加工 105 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号浜田橋下部工（A1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				D13 L=1.40m ; 機械式鉄筋定着加工 343 箇所 D16 L=2.20m ; 機械式鉄筋定着加工 1,602 箇所 D19 L=2.92m ; 踏掛版アンカー筋 25 本 D22×600 溶融亜鉛メッキ HDZT77 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 円形型枠(支承アンカー箱抜き部) 1 式 内径175mm ; 支保 1 式 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}] ;$ 支保 1 式 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}] ;$ 支保 1 式 $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}] ;$ 足場 1 式 安全ネット必要 ; 水抜パイプ 20 m 硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50 ; 吸出し防止材 0.8 m ² 長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0～2.1mm ;
コンクリート面塗装工	式	1	1,012,952	コンクリート保護塗装 127 m ² CC-B塗装系 ;
表面含浸工	式	1	578,014	表面含浸 214 m ² シン系含浸材 ;
排水構造物工	式	1	21,936	
側溝工	式	1	21,936	プレキャストU型側溝 1 式 300×300(水路用) 再利用 ;
応急処理工	式	1	8,651,500	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号浜田橋下部工（A1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	8,651,500	応急処理作業 1 式
構造物撤去工	式	1	12,858	
排水構造物撤去工	式	1	12,858	U型側溝撤去 再利用撤去 1000kg/個以下； 1 式
仮設工	式	1	4,171,073	
土留・仮締切工	式	1	17,193	土のう 1 式
水替工	式	1	3,419,280	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水； 1 式
交通管理工	式	1	734,600	交通誘導警備員 1 式
道路改良	式	1	25,235,774	
排水構造物工	式	1	25,235,774	
作業土工	式	1	301,311	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
管渠工	式	1	23,356,163	耐圧ポリエチレン管 195.5 m 耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ1000；
集水桝・マンホール工	式	1	1,578,300	現場打ち集水桝 1 箇所 (縞鋼板蓋) 1300×1800×1500 現場打材 18-8-40(高炉)法

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号浜田橋下部工（A1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				面作業補正無； 現場打ち集水樹 (呑口工2) 1 箇所 1500×2700×450～1600 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 (吐口工2) 1 箇所 1600×1600×500～1400 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水樹 (吐口工3) 1 箇所 1500×1800×1100～2000 現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無； 蓋 (縞鋼板蓋) 1 枚 1300×1800用(1400×1900×3.2)； 足掛金具 3 個 W=300mm φ19mm；
直接工事費	式	1	131,696,026	
共通仮設費	式	1	13,746,225	
共通仮設費	式	1	1,288,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,224,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,458,000	
純工事費	式	1	145,442,251	
現場管理費	式	1	42,018,000	

