

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道3号湯田橋護岸外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	188日間	自 令和 7年 9月13日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道3号湯田橋護岸外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	50,942,010		
道路土工		式	1	2,236,408		
路体盛土工		式	1	1,758,398	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	260 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	50 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 3.2 k m	180 m3
					； 積込(ルース)	180 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
防草コンクリート		式	1	478,010	張りコンクリート 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	130 m2
石・ブロック積(張)工		式	1	21,048,647		
作業土工		式	1	339,749	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し 土砂；	1 式
					基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	20,519,547	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 193.3 c m 高さ20 c m ；	8 m
					現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 249.2 c m 高さ20 c m ；	14 m
					プレキャスト基礎ブロック 底幅 50 c m 高さ 25 c m I 型；	24 m
					プレキャスト基礎ブロック 底幅 57 c m 高さ 30 c m II 型；	39 m
					現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ；	7 m3
					基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ；	2 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度国道3号湯田橋護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				コンクリート(間知)ブロック積 控え350 胴込のみ；	114	m2
				コンクリート(間知)ブロック積 控え350 胴込＋裏込；	163	m2
				大型ブロック積 控え750；	6	m2
				大型ブロック積 控え1000；	6	m2
				大型ブロック積 控え1500；	24	m2
				大型ブロック積 控え2000；	44	m2
				胴込・裏込コンクリート (大型ブロック) 18-8-40(高炉)；	109	m3
				胴込・裏込材(碎石) (間知ブロック) 再生碎石 RC-40；	139	m3
				胴込・裏込材(碎石) (大型ブロック) 再生碎石 RC-40；	35	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	1	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	10	m3
				張りコンクリート 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無；	13	m2
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	189,351	現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；	0.8	m3
				平ブロック張 1000×1000×100；	6	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	0.2	m2
				現場打天端コンクリート	0.4	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度国道3号湯田橋護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉)；
構造物撤去工	式	1	669,396	
構造物取壊し工	式	1	468,720	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	200,676	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 8.7k m；
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	26,987,559	
仮橋・仮栈橋工	式	1	4,421,428	仮橋上部賃料(プレキャスト部材)
				覆工板賃料(覆工板)
土留・仮締切工	式	1	17,701,538	鋼矢板賃料 (A1橋台仮設) Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 8.0m；
				鋼矢板賃料 (A2橋台仮設) Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 9.5m；
				土のう (大型) 移設 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；
				土のう (大型) 製作・積込・運搬・荷卸 設置 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；
				土のう (大型) 撤去 耐候性 φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応；
				仮排水管 設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ400 シングル構造

積算内訳書

工事名	令和7年度国道3号湯田橋護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 仮排水管 設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1100 ダブル構造 ；	1	式
水替工	式	1	384,040	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
作業ヤード整備工	式	1	623,315	ヤード造成	390	m3
汚濁防止工	式	1	2,838,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポートφ300 H=2.0m 1000N/3cm以 上2000N/3cm未満 賃料期間148日；	1	式
運搬処理工	式	1	40,038	現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 運搬距離 29.0km；	1	式
交通管理工	式	1	979,200	交通誘導警備員 (B)	1	式
直接工事費	式	1	50,942,010			
共通仮設費	式	1	5,565,175			
共通仮設費	式	1	594,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	531,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,971,000			
純工事費	式	1	56,507,185			
現場管理費	式	1	16,460,000			
工事原価	式	1	72,967,185			

積算内訳書

工事名	令和 7 年度国道 3 号湯田橋護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	12, 992, 815	
工事価格	式	1	85, 960, 000	