

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7・8年度加治木維持管内橋梁補修工事
工事地名	鹿児島県霧島市国分敷根地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	257日間	自 令和 7年11月17日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度加治木維持管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	24, 550, 466		
舗装工		式	1	6, 158, 267		
橋面防水工		式	1	2, 561, 418	橋面防水	807 m2
アスファルト舗装工		式	1	3, 397, 809	【夜間】 塗膜防水；	
					基層（車道・路肩部） （レベリング層）【夜間】 密粒度ギャップアスファルト混合物（13）舗装厚 57mm （平均）3.0m超；	705 m2
					表層（車道・路肩部） 【夜間】 密粒度ギャップASホリマー改質Ⅰ型（13）舗装厚 40mm 3.0m超；	705 m2
					表層（歩道部） 【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物（13）舗装厚 40mm 1 .4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	103 m2
薄層カラー舗装工		式	1	199, 040	薄層カラー舗装 【夜間】 赤 樹脂系すべり止め舗装 RPN-303；	8 m2
					薄層カラー舗装 【夜間】 緑 樹脂系すべり止め舗装 RPN-303；	8 m2
区画線工		式	1	197, 918		
区画線工		式	1	197, 918	熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	220 m
					熔融式区画線 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	74 m

# 積算内訳書

工事名	令和7・8年度加治木維持管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				黄； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	28 m  20 m
橋梁補修工	式	1	8,394,970		
ひび割れ補修工	式	1	479,500	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 53.5m 0.2mm以上1.0 mm未満 エポキシ樹脂3種；	1 構造物
断面修復工	式	1	429,258	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.113m3 ポリマーセメントモ ルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) コンクリート殻(無筋) 運搬距離 1.6km； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 構造物  0.1 m3 0.1 m3
グラウト再注入工	式	1	7,486,212	コンクリート削孔 φ15.5； シース開削・状況確認 空洞推定・グラウト再注入準備 空洞推定設備据付・解体 空洞推定(真空法) PCグラウト再注入設備据付・解体 PCグラウト再注入 後処理 グラウト(材料費) 超低粘性(標準型)；	120 孔 120 箇所 60 孔 1 式 60 孔 1 式 60 孔 120 箇所 241 L
構造物撤去工	式	1	1,764,067		

# 積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度加治木維持管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	1,063,743	舗装版切断	1 式
				【夜間】 アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	100 m2
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；	
運搬処理工	式	1	700,324	舗装版破碎	700 m2
				【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 9.7 c m ；	
				殻運搬	4 m3
				【夜間】 アスファルト殻(掘削) 人力積込 運搬距離 15.3 k m	
仮設工	式	1	8,035,244	；	
				殻運搬	68 m3
				【夜間】 アスファルト殻(掘削) 機械積込 運搬距離 15.3 k m	
				；	
橋梁足場工	式	1	4,477,844	殻処分	73 m3
				【夜間】 アスファルト殻(掘削) ；	
交通管理工	式	1	3,557,400	足場	1 式
				【夜間】	
交通管理工	式	1	3,557,400	交通誘導警備員	1 式
				(A) 【夜間】	
交通管理工	式	1	3,557,400	交通誘導警備員	1 式
				(B) 【夜間】	
直接工事費	式	1	24,550,466		
共通仮設費	式	1	13,318,875		
共通仮設費	式	1	7,517,875		

## 積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度加治木維持管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	7, 200, 875	鉄筋探査	1 式
				グライト充填度調査	1 式
				施工調査費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	317, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 801, 000		
純工事費	式	1	37, 869, 341		
現場管理費	式	1	22, 119, 000		
工事原価	式	1	59, 988, 341		
一般管理費等	式	1	10, 941, 659		
業務委託料（測量）	式	1	50, 000		
業務委託料（設計）	式	1	80, 000		
工事価格	式	1	71, 060, 000		