

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事
工事地名	鹿児島県霧島市隼人町野久美田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	273日間	自 令和8年3月3日 至 令和8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
道路修繕	式	1	42,624,887													
道路土工	式	1	2,181,087													
掘削工	式	1	321,966	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">270</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>掘削</td> <td style="text-align: right;">130</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 土砂 片切掘削；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	270	m3	【夜間】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；			掘削	130	m3	【夜間】 土砂 片切掘削；		
掘削	270	m3														
【夜間】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																
掘削	130	m3														
【夜間】 土砂 片切掘削；																
路体盛土工	式	1	252,618	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">170</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 2.5m以上4.0m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 4.0m以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	170	m3	【夜間】 2.5m以上4.0m未満；			路体(築堤)盛土	70	m3	【夜間】 4.0m以上；		
路体(築堤)盛土	170	m3														
【夜間】 2.5m以上4.0m未満；																
路体(築堤)盛土	70	m3														
【夜間】 4.0m以上；																
路床盛土工	式	1	866,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路床盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">170</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 4.0m以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土材料</td> <td style="text-align: right;">170</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>シラス；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路床盛土	170	m3	【夜間】 4.0m以上；			土材料	170	m3	シラス；		
路床盛土	170	m3														
【夜間】 4.0m以上；																
土材料	170	m3														
シラス；																
路肩盛土	式	1	172,060	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路肩盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路肩盛土	20	m3	【夜間】 2.5m未満；								
路肩盛土	20	m3														
【夜間】 2.5m未満；																
法面整形工	式	1	18,507	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 法面締固め無 現場制約無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)	30	m2	【夜間】 法面締固め無 現場制約無；								
法面整形(盛土部)	30	m2														
【夜間】 法面締固め無 現場制約無；																
防草コンクリート	式	1	363,384	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">張りコンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">63</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張りコンクリート	63	m2	【夜間】 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有；								
張りコンクリート	63	m2														
【夜間】 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有；																
残土処理工	式	1	185,892	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">整地</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">120</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 残土受け入れ地での処理；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	整地	120	m3	【夜間】 残土受け入れ地での処理；			土砂等運搬	120	m3			
整地	120	m3														
【夜間】 残土受け入れ地での処理；																
土砂等運搬	120	m3														

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km ;
舗装工	式	1	3,994,627	
切削オーバーレイ工	式	1	2,998,720	切削オーバーレイ 800 m2 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) ; 殻運搬(路面切削) 40 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 9.9km ; 殻処分 40 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) ;
アスファルト舗装工	式	1	995,907	下層路盤(車道・路肩部) 139 m2 【夜間】 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 300mm ; 下層路盤(歩道部) 10 m2 【夜間】 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 139 m2 【夜間】 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 基層(車道・路肩部) 139 m2 【夜間】 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 139 m2 【夜間】 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(歩道部) 10 m2 【夜間】

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事																																										
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																							
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；																																							
排水構造物工	式	1	5,365,012																																								
作業土工	式	1	663,867	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td> 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td> 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td> 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td> 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 残土受け入れ地での処理；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り	1	式	【夜間】			土砂；			埋戻し	1	式	【夜間】			土砂；			土砂等運搬	1	式	【夜間】			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km			；			整地	1	式	【夜間】			残土受け入れ地での処理；		
床掘り	1	式																																									
【夜間】																																											
土砂；																																											
埋戻し	1	式																																									
【夜間】																																											
土砂；																																											
土砂等運搬	1	式																																									
【夜間】																																											
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km																																											
；																																											
整地	1	式																																									
【夜間】																																											
残土受け入れ地での処理；																																											
側溝工	式	1	1,973,700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">プレキャストU型側溝</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">42</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 600×600×2000(水路用)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>プレキャストU型側溝</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> (落蓋側溝) 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 250×250×2000(縦断用)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝蓋</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td> 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 蓋版(落蓋側溝) 縦断用 防音蓋 250用 L=500；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>側溝蓋</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td> 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 蓋版(落蓋側溝) 縦断用 集水蓋 250用 L=500；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	プレキャストU型側溝	42	m	【夜間】			600×600×2000(水路用)；			プレキャストU型側溝	30	m	(落蓋側溝) 【夜間】			250×250×2000(縦断用)；			側溝蓋	54	枚	【夜間】			蓋版(落蓋側溝) 縦断用 防音蓋 250用 L=500；			側溝蓋	6	枚	【夜間】			蓋版(落蓋側溝) 縦断用 集水蓋 250用 L=500；					
プレキャストU型側溝	42	m																																									
【夜間】																																											
600×600×2000(水路用)；																																											
プレキャストU型側溝	30	m																																									
(落蓋側溝) 【夜間】																																											
250×250×2000(縦断用)；																																											
側溝蓋	54	枚																																									
【夜間】																																											
蓋版(落蓋側溝) 縦断用 防音蓋 250用 L=500；																																											
側溝蓋	6	枚																																									
【夜間】																																											
蓋版(落蓋側溝) 縦断用 集水蓋 250用 L=500；																																											
管渠工	式	1	2,073,995	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">横断暗渠</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> (埋設部) 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 耐圧ポリエチレンパイプ管(ハウエル管) R30 φ600 直管；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>横断暗渠</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td> (露出部) 【夜間】</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	横断暗渠	12	m	(埋設部) 【夜間】			耐圧ポリエチレンパイプ管(ハウエル管) R30 φ600 直管；			横断暗渠	4	m	(露出部) 【夜間】																										
横断暗渠	12	m																																									
(埋設部) 【夜間】																																											
耐圧ポリエチレンパイプ管(ハウエル管) R30 φ600 直管；																																											
横断暗渠	4	m																																									
(露出部) 【夜間】																																											

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				耐圧ホリエチレンパイプ管(ハウエル管) F30 φ600 曲管；
集水桝・マンホール工	式	1	653,450	現場打ち集水桝 1 箇所 【夜間】 800×800×900 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；
				現場打ち集水桝 1 箇所 【夜間】 1500×1500×1800 現場打材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無；
				足掛金具 5 個 300mm φ19mm；
縁石工	式	1	348,005	
縁石工	式	1	348,005	歩車道境界ブロック 30 m 【夜間】 標準部 A種 片面R L=1990mm；
				歩車道境界ブロック 5 m 【夜間】 標準部 B種 片面R L=1990mm(再利用)；
				地先境界ブロック 5 m 【夜間】 A種(120×120×600)(再利用)；
防護柵工	式	1	636,180	
路側防護柵工	式	1	636,180	ガードレール 30 m 【夜間】 メッキ品 Gr-A-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；
				ガードレール 5 m 【夜間】 メッキ品 Gr-A-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無(再 利用)；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	35,560	
区画線工	式	1	35,560	区画線工 35 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 30 m 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
擁壁工	式	1	9,364,463	
作業土工	式	1	1,221,395	床掘り(掘削) 1 式 【夜間】 土砂； 床掘り(掘削) 1 式 【夜間】 土砂； 床掘り 1 式 【夜間】 土砂； 埋戻し 1 式 【夜間】 土砂； 積込(ルーズ) 1 式 【夜間】 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km ； 整地 1 式 【夜間】 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャスト擁壁工	式	1	8,143,068	箱型擁壁	122	m2
				【夜間】 全面勾配1:0.5 壁高4.0m ;		
				台座コンクリート	2	箇所
石・ブロック積(張)工	式	1	439,020	【夜間】 18-8-40(高炉) ;		
				暗渠開口部コンクリート	1	箇所
				【夜間】 18-8-40(高炉) ;		
石積(張)工	式	1	439,020	石積	11	m2
				【夜間】 自然石 φ400内外 ;		
				胴込・裏込コンクリート	2	m3
法面工	式	1	1,009,600	【夜間】 18-8-40(高炉) ;		
かご工	式	1	1,009,600	ふとんかご	50	m
				【夜間】 高さ50cm×幅120cm スロップ式 割栗石150-200mm ;		
				ふとんかご	12	m
地盤改良工	式	1	1,844,150	【夜間】 高さ50cm×幅120cm 階段式 割栗石150-200mm ;		
置換工	式	1	1,844,150	置換	350	m3
				【夜間】 再生クラッシュ RC-40 ;		
応急処理工	式	1	335,820			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	335,820	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	797,803	
防護柵撤去工	式	1	67,645	防護柵撤去(ガードレール) 5 m
				【夜間】 Gr-A-4E(再利用) ; 仮設防護柵撤去 30 m
構造物取壊し工	式	1	533,178	コンクリート構造物取壊し 2 m ³
				【夜間】 無筋構造物 機械施工 ;
				コンクリート構造物取壊し 2 m ³
				【夜間】 鉄筋構造物 機械施工 ;
				舗装版切断 1 式
				【夜間】 アスファルト舗装版 15cm以下 ;
				舗装版破碎 10 m ²
【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;				
舗装版破碎 160 m ²				
【夜間】 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ;				
土のう撤去 120 袋				
【夜間】 撤去 耐候性 φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 運搬距離 5.0km ;				
縁石撤去工	式	1	22,710	歩車道境界ブロック撤去 5 m
				【夜間】 標準部 B種 片面R L=1990mm(再利用) ;
				地先境界ブロック撤去 5 m
				【夜間】

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				A種(120×120×600)(再利用)；
運搬処理工	式	1	174,270	殻運搬 16 m3 【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 9.9km； 殻運搬 2 m3 【夜間】 コンクリート殻(無筋) 運搬距離 9.9km； 殻運搬 2 m3 【夜間】 コンクリート殻(鉄筋) 運搬距離 9.9km； 殻処分 16 m3 【夜間】 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 2 m3 【夜間】 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 2 m3 【夜間】 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	16,273,560	
防護施設工	式	1	1,006,560	仮設防護柵 1 式 【夜間】 設置・撤去 H鋼基礎；
交通管理工	式	1	15,267,000	交通誘導警備員 1 式 (A) 交通誘導警備員 1 式 (B)
直接工事費	式	1	42,624,887	
共通仮設費	式	1	6,811,567	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道10号野久美田地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	823,567	
運搬費	式	1	265,392	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	495,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,988,000	
純工事費	式	1	49,436,454	
現場管理費	式	1	17,273,000	
工事原価	式	1	66,709,454	
一般管理費等	式	1	12,010,546	
工事価格	式	1	78,720,000	