

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度鹿児島国道管内舗装修繕外工事
工事地名	鹿児島県指宿市西方地先～鹿児島市喜入前之浜地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	351日間	自 令和 8年 3月13日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度鹿児島国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	29,486,288	
舗装工	式	1	26,552,520	
切削オーバーレイ工	式	1	16,342,320	切削オーバーレイ 2,400 m2 【夜間】 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm+再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 240 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 10.0km ; 殻処分 240 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) ; 再資源化施設開設料 1 式 【夜間】 がれき類(アスファルト殻・コンクリート殻) ;
切削オーバーレイ工	式	1	10,210,200	切削オーバーレイ 1,500 m2 【夜間】 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm+再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 150 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 10.0km ; 殻処分 150 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) ; 再資源化施設開設料 1 式 【夜間】 がれき類(アスファルト殻・コンクリート殻) ;
区画線工	式	1	1,629,388	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度鹿児島国道管内舗装修繕外工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
区画線工	式	1	1,196,344	溶融式区画線	740	m
				【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線	510	m
区画線工	式	1	433,044	リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；		
				溶融式区画線	460	m
				【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
				溶融式区画線	230	m
				【夜間】 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；		
仮設工	式	1	1,304,380			
交通管理工	式	1	830,060	交通誘導警備員	1	式
				(A) 【夜間】		
交通管理工	式	1	474,320	交通誘導警備員	1	式
				(B) 【夜間】		
				(A) 【夜間】	1	式
				(B) 【夜間】	1	式
直接工事費	式	1	29,486,288			
共通仮設費	式	1	5,555,175			
共通仮設費	式	1	555,175			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名		令和7年度鹿児島国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	350,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,000,000		
純工事費	式	1	35,041,463		
現場管理費	式	1	13,049,000		
工事原価	式	1	84,399,175		
一般管理費等	式	1	13,900,825		
業務委託料（測量）	式	1	360,000		
業務委託料（設計）	式	1	1,350,000		
工事価格	式	1	100,010,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度鹿児島国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	21,447,112	
舗装工	式	1	19,640,160	
切削オーバーレイ工	式	1	18,283,860	切削オーバーレイ 2,700 m ² 【夜間】 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm+再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 270 m ³ 【夜間】 アスファルト殻(切削) 運搬距離 24.6km ; 殻処分 270 m ³ 【夜間】 アスファルト殻(切削) ;
薄層カー舗装工	式	1	1,356,300	薄層カー舗装 180 m ² 【夜間】 赤 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ;
区画線工	式	1	858,312	
区画線工	式	1	858,312	溶融式区画線 820 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 溶融式区画線 500 m 【夜間】 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄 ;
仮設工	式	1	948,640	
交通管理工	式	1	948,640	交通誘導警備員 1 式 (A) 【夜間】 交通誘導警備員 1 式 (B) 【夜間】

