

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市都地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	342日間	自 令和 8年 3月22日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	79,108,320	
道路土工	式	1	480,800	
掘削工	式	1	112,160	掘削 320 m3
残土処理工	式	1	368,640	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 320 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離 5.0km ;
舗装工	式	1	63,431,550	
舗装準備工	式	1	1,187,550	不陸整正 6,300 m2 補足材無し ;
コンクリート舗装工	式	1	62,244,000	連続鉄筋コンクリート舗装 6,300 m2 曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 200mm スペース H=120 ;
区画線工	式	1	906,075	
区画線工	式	1	906,075	溶融式区画線 1,800 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 450 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;
道路附属施設工	式	1	121,500	
道路附属物工	式	1	121,500	車線分離標 5 本 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ400mm 可変 式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ;
構造物撤去工	式	1	10,404,495	
構造物取壊し工	式	1	5,378,040	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 6,300 m2

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度国道3号薩摩川内地区舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;
運搬処理工	式	1	5,026,455	殻運搬 945 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 16.6 k m ; 殻処分 945 m3 アスファルト殻(掘削) ;
仮設工	式	1	3,763,900	
交通管理工	式	1	3,763,900	交通誘導警備員 (A) 1 式 交通誘導警備員 (B) 1 式
直接工事費	式	1	79,108,320	
共通仮設費	式	1	16,706,225	
共通仮設費	式	1	5,402,225	
運搬費	式	1	4,537,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	801,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,304,000	
純工事費	式	1	95,814,545	
現場管理費	式	1	30,967,000	
工事原価	式	1	126,781,545	
一般管理費等	式	1	21,068,455	

