

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市伊敷地内外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	183日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年9月30日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	22,622,664	
舗装工	式	1	16,253,033	
切削オーバーレイ工	式	1	9,578,330	切削オーバーレイ 84 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ; 切削オーバーレイ 2,290 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 119 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻(切削) 運搬距離 4.7 km ; 殻処分 119 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻(切削) ;
切削オーバーレイ工	式	1	2,832,233	切削オーバーレイ 702 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 35 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻(切削) 運搬距離 4.0 km ; 殻処分 35 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻(切削) ;
切削オーバーレイ工	式	1	1,129,870	切削オーバーレイ 280 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) t=50mm ; 殻運搬(路面切削) 14 m3 <b>【夜間】</b>

## 積算内訳書

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(切削) 運搬距離 3.7km ; 殻処分 14 m3 【夜間】 アスファルト殻(切削) ;
薄層カー舗装工	式	1	2,712,600	薄層カー舗装 120 m2 【夜間】 緑 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ; 薄層カー舗装 240 m2 【夜間】 赤 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301 ;
区画線工	式	1	1,348,361	
区画線工	式	1	854,378	溶融式区画線 230 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 110 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 ; 溶融式区画線 96 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 51 m 【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 79 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 溶融式区画線 460 m 【夜間】

## 積算内訳書

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
区画線工	式	1	390,956	熔融式区画線 160 m 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 100 m 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 180 m 【夜間】 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 15 m 【夜間】 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 86 m 【夜間】 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
区画線工	式	1	103,027	熔融式区画線 99 m 【夜間】 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 49 m 【夜間】 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 30 m 【夜間】 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；

## 積算内訳書

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属施設工	式	1	3,274,180			
特殊部蓋設置工	式	1	3,274,180	既設蓋 40kgを超え170kg/枚以下(4枚/組) ;	5 組	
				内蓋 ステンレス製 650×2000-B ;	3 箇所	
				内蓋 ステンレス製 1000×3000-A ;	1 箇所	
				内蓋 ステンレス製 1000×3000-B ;	1 箇所	
仮設工	式	1	1,747,090			
交通管理工	式	1	1,317,700	交通誘導警備員 (A)【夜間】	1 式	
				交通誘導警備員 (B)【夜間】	1 式	
交通管理工	式	1	34,080	交通誘導警備員 (B)	1 式	
交通管理工	式	1	263,540	交通誘導警備員 (A)【夜間】	1 式	
				交通誘導警備員 (B)【夜間】	1 式	
交通管理工	式	1	131,770	交通誘導警備員 (A)【夜間】	1 式	
				交通誘導警備員 (B)【夜間】	1 式	
直接工事費	式	1	22,622,664			
共通仮設費	式	1	5,054,225			
共通仮設費	式	1	863,225			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式	

## 積算内訳書

工事名		令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	657,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,191,000		
純工事費	式	1	27,676,889		
現場管理費	式	1	11,051,000		
工事原価	式	1	61,834,765		
一般管理費等	式	1	10,715,235		
業務委託料（測量）	式	1	430,000		
業務委託料（設計）	式	1	1,230,000		
工事価格	式	1	74,210,000		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	12,838,876	
舗装工	式	1	10,889,825	
切削オーバーレイ工	式	1	2,411,252	切削オーバーレイ 598 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型 (13) t=50mm ; 殻運搬 (路面切削) 30 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻 (切削) 運搬距離 8.4 km ; 殻処分 30 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻 (切削) ;
切削オーバーレイ工	式	1	4,756,993	切削オーバーレイ 1,180 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型 (13) t=50mm ; 殻運搬 (路面切削) 59 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻 (切削) 運搬距離 8.2 km ; 殻処分 59 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻 (切削) ;
切削オーバーレイ工	式	1	3,721,580	切削オーバーレイ 926 m2 <b>【夜間】</b> 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質 I 型 (13) t=50mm ; 殻運搬 (路面切削) 46 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻 (切削) 運搬距離 7.3 km ; 殻処分 46 m3 <b>【夜間】</b> アスファルト殻 (切削) ;

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	1,026,661	
区画線工	式	1	249,573	溶融式区画線 81 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 33 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄； 溶融式区画線 23 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 63 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 68 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 30 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
区画線工	式	1	424,622	溶融式区画線 400 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 27 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 81 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 89 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 30 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
区画線工	式	1	352,466	溶融式区画線 240 m 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 100 m 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 98 m 【夜間】 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 40 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 30 m 【夜間】 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
仮設工	式	1	922,390	

## 積算内訳書

仮番号

工事名		令和7年度伊敷脇田地区外電線共同溝路面整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	263,540	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式	
交通管理工	式	1	395,310	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式	
交通管理工	式	1	263,540	交通誘導警備員 (A)【夜間】 1 式 交通誘導警備員 (B)【夜間】 1 式	
直接工事費	式	1	12,838,876		
共通仮設費	式	1	3,229,000		
共通仮設費	式	1	553,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	411,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,676,000		
純工事費	式	1	16,067,876		
現場管理費	式	1	7,039,000		
工事原価	式	1	23,106,876		