

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度都トンネル照明設備設置工事
工事地名	鹿児島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 7年 7月 7日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度都トンネル照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	3,100,000	
トンネル照明設備	式	1	3,100,000	
トンネル照明設備	式	1	1,600,000	自動調光装置 2 台 受光部 輝度計；
トンネル照明設備	式	1	1,500,000	自動調光装置 1 組 制御部；
機器単体費	式	1	3,100,000	
電気設備	式	1	147,301,397	
トンネル照明設備工	式	1	144,663,107	
トンネル照明設備設置工	式	1	36,143,288	自動調光装置取付 2 台 受光部 夜間； トンネル照明器具取付 1 式 基本照明 夜間； トンネル照明器具取付 1 式 非常駐車帯照明 夜間； トンネル照明器具取付 1 式 入口照明 夜間； 坑外灯照明器具取付 2 台 KCE070-2 夜間；
配管・配線工	式	1	51,095,680	配管工 1 式 夜間； 複合ケーブル敷設 1 式 CV複合10C 夜間； 複合ケーブル敷設 1 式 CV複合6C 夜間； 複合ケーブル敷設 1 式 CV複合12C-1 夜間； 複合ケーブル敷設 1 式 CV複合12C-2 夜間；

積算内訳書

工事名		令和7年度都トンネル照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				分岐ケーブル敷設 CV3.5mm2-3C 夜間；	1	式	
				分岐ケーブル敷設 CV3.5mm2-4C 夜間；	1	式	
				複合ケーブル敷設 CV複合8C 夜間；	1	式	
				分岐ケーブル敷設 FP3.5mm2-4C 夜間；	1	式	
				配線工 夜間；	1	式	
				ケーブル接続 夜間；	1	式	
配線器具設置工	式	1	16,008,563	配線器具設置工 夜間；	1	式	
プルボックス設置工	式	1	443,352	プルボックス設置工 夜間；	1	式	
仮設足場工	式	1	11,501,000	高所作業車 夜間；	1	式	
トンネル照明設備撤去工	式	1	6,551,868	自動調光装置撤去 受光部 夜間；	2	台	
				トンネル照明器具撤去 基本照明 夜間；	1	式	
				トンネル照明器具撤去 非常駐車帯照明 夜間；	1	式	
				トンネル照明器具撤去 入口照明 夜間；	1	式	
				坑外灯照明器具撤去 KSH-2 夜間；	2	台	
				ELCB盤撤去 夜間；	4	面	
				区分開閉器撤去 夜間；	7	台	
				現場発生品運搬(電気)	1	式	
				リブ 処分費	1	式	

積算内訳書

工事名	令和7年度都トンネル照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				スクラップ運搬費	1	式
配管・配線撤去工	式	1	22,749,960	配管撤去工 夜間；	1	式
				配線撤去工 夜間；	1	式
配線器具撤去工	式	1	62,106	配線器具撤去工 夜間；	1	式
フルボックス撤去工	式	1	39,530	フルボックス撤去工 夜間；	1	式
トンネル照明設備設置工	式	1	45,170	自動調光装置取付 制御部 夜間；	1	組
トンネル照明設備撤去工	式	1	22,590	自動調光装置撤去 制御部 夜間；	1	組
工場製品輸送工	式	1	2,600			
輸送工	式	1	2,600	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	2,635,690			
交通管理工	式	1	2,635,690	交通誘導警備員 A 夜間；	53	人日
				交通誘導警備員 B 夜間；	53	人日
直接工事費	式	1	147,301,397			
共通仮設費	式	1	12,628,480			
共通仮設費	式	1	64,480			
技術管理費	式	1	64,480	道路施設基本データ作成費	1	式
				電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	12,564,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度都トンネル照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	159,929,877	
現場管理費	式	1	63,826,000	
機器間接費	式	1	564,000	
機器管理費	式	1	564,000	
工事原価	式	1	224,319,877	
一般管理費等	式	1	34,520,123	
工事価格	式	1	261,940,000	