

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 松原ダム選択取水設備修繕工事
工事地名	大分県日田市大山町西大地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川ダム統合管理事務所 管理課
2) 主 工 種	水門設備 (ダム用水門)
3) 工 期	362日間 自 令和 8年 2月 4日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 松原ダム選択取水設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ダム用水門設備据付	式	1	25,437,657	
ダム用水門据付工	式	1	19,447,657	開閉装置（上段扉） 撤去・据付 1 式 電動機・油圧押上ブレーキ； 扉体 No. 1 リングガード 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 扉体 No. 2 リングガード 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 扉体 No. 3 リングガード 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 扉体 No. 4 リングガード 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 扉体 No. 5 リングガード 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 扉体 No. 6 リングガード 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 扉体 No. 6 中間リングガード 電気防食陽極 据付 1 式 扉体 下段扉シブブケット 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 扉体 ローラ周り・ボックス部 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 戸当り 電気防食陽極 撤去・据付 1 式 取水塔補強ブレース 据付 1 式 点検架台用転向シーブ 撤去・据付 1 式 軽量伸縮支保梁受台 撤去・据付 1 式 直接経費 1 式
現場塗替塗装工	式	1	5,990,000	取水塔 塗替塗装 1 式
仮設工	式	1	18,509,830	
足場支保工(機械設備)	式	1	18,400,470	仮設ステージ 1 式 足場 1 式 仮設足場 1 式 （足場仮設・養生費） 塗替塗装；
交通管理工	式	1	109,360	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	5,587,000	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 松原ダム選択取水設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,587,000	
純工事費	式	1	49,860,487	
現場管理費	式	1	9,827,000	
据付間接費	式	1	14,841,000	
据付工事原価	式	1	74,528,487	
設計技術費	式	1	2,296,000	
工事原価	式	1	92,698,387	
一般管理費等	式	1	19,441,613	
工事価格	式	1	112,140,000	