

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度鶴田ダム照明設備設置工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度鶴田ダム照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	23,322,160		
施設照明設備工	式	1	21,894,760		
ダム照明設備設置工	式	1	9,011,200	照明灯設置 L1～L6, R1～R9 ;	15 基
				照明灯設置 L7 ;	1 基
配管・配線工	式	1	3,371,546	屋外配管 (露出) 厚鋼電線管 径 22mm ;	12 m
				屋外配管 (露出) 金属製可とう電線管 径 24mm ;	19 m
				配管配線附属品	1 式
				ダクター取付	8 個
				配管支持架台・金具（落下防止対策品） ;	
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 5心 600V 2.0mm ² ×5C ;	149 m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 5心 600V 3.5mm ² ×5C ;	80 m
				屋内配線 (露出) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 5心 600V 2.0mm ² ×5C ;	108 m
				屋内配線 (露出) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 5心 600V 3.5mm ² ×5C ;	92 m
				屋内配線	162 m

積算内訳書

仮番号

工事名		令和7年度鶴田ダム照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(ラック) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 5心 600V 2.0mm ² ×5C ; 屋内配線	5	m
				(ラック) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 5心 600V 3.5mm ² ×5C ; ケーブル接続 CV 2mm ² ×5C ;	10	箇所
				ケーブル接続 CV 3.5mm ² ×5C ;	2	箇所
				ダクト取付 ケーブル支持架台・金具(落下防止対策品) ;	217	個
				プルボックス設置 SUS WP 蓋脱落防止チェーン付 200×200×100 ;	8	個
ダム照明設備撤去工	式	1	399,680	照明灯撤去	16	基
配管・配線撤去工	式	1	817,354	屋外配管撤去 (露出) 硬質ビニル電線管 径 22mm ;	12	m
				屋外配線撤去 (管内) CV 2mm ² ×2C ;	76	m
				屋外配線撤去 (管内) CV 3.5mm ² ×3C ;	46	m
				屋外配線撤去 (管内) CV 8mm ² ×2C ;	160	m
				屋外配線撤去 (管内) IV 2mm ² ;	76	m
				屋内配線撤去 (露出)	7	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度鶴田ダム照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				CV 2mm2×2C ; 屋内配線撤去 (露出)	9	m
				CV 3.5mm2×3C ; 屋内配線撤去 (露出)	25	m
				CV 8mm2×2C ; 屋内配線撤去 (露出)	32	m
				IV2mm2 ; 屋内配線撤去 (ラック)	638	m
				CV 8mm2×2C ;		
ダム照明設備設置工	式	1	6,752,340	照明器具設置 暗渠 右岸 ;	20	台
				照明器具設置 暗渠 左岸 ;	18	台
				照明器具設置 B1階 右岸 階段部 ;	8	台
				照明器具設置 B1階 左岸 階段部 ;	7	台
				照明器具設置 B1階 コンジゲート室 アンカーボルト含む ;	3	台
				照明器具設置 B2階 右岸 階段部 ;	8	台
				照明器具設置 B2階 左岸 階段部 ;	8	台
				照明器具設置 B3階 右岸 一般部 ;	4	台
				照明器具設置 B3階 右岸 階段部 ;	9	台
ダム照明設備撤去工	式	1	1,542,640	照明器具撤去 暗渠 ;	38	台
				照明器具撤去	15	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度鶴田ダム照明設備設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				B1階 階段部 ; 照明器具撤去	3	台	
				B1階 一般部 ; 照明器具撤去	16	台	
				B2階 階段部 ; 照明器具撤去	4	台	
				B3階 一般部 ; 照明器具撤去	9	台	
				B3階 階段部 ;			
仮設工	式	1	1,427,400				
仮設足場工	式	1	937,800	堤頂部作業車	1	式	
				堤体内階段足場	1	式	
交通管理工	式	1	489,600	交通誘導警備員	32	人日	
				B			
直接工事費	式	1	23,322,160				
共通仮設費	式	1	3,323,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	3,323,000				
純工事費	式	1	26,645,160				
現場管理費	式	1	13,076,000				
工事原価	式	1	39,721,160				
一般管理費等	式	1	7,568,840				
工事価格	式	1	47,290,000				