

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度山国川百留地区護岸工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町百留地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川百留地区護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	52,483,570		
河川土工		式	1	3,757,784		
掘削工		式	1	2,840,600	掘削	1,400 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1,350 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工		式	1	917,184	整地	1,400 m3
					残土受入れ地での処理；	
					法面整形(切土部)	960 m2
					現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
法面整形(盛土部)		式	1	48,315,052	法面整形(盛土部)	80 m2
					法面締固め無し 現場制約無し；	
法覆護岸工		式	1	48,315,052		
作業土工		式	1	1,526,187	床掘り(掘削)	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					埋戻し	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	46,788,865	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					現場打基礎コンクリート	132 m
					(Ⅱ型)	
					18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m 黒色	
					顔料3%混入；	
					現場打基礎コンクリート	45 m
					(Ⅴ型)	
					18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m 黒色	
					顔料3%混入；	

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川百留地区護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (V型)	4 箇所
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ; 間知ブロック張	1,257 m2
				150kg/個未満 各種 粗面 控え350 黒色顔料3 %混入 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート 無 ; 目地板	39 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート (IV型)	42 m3
				18-8-40(高炉) 黒色顔料3%混入 ;	
仮設工	式	1	410,734		
工事用道路工	式	1	286,734	敷砂利 再生クラッシャラン 敷厚 100mm ;	1 式
				敷砂利撤去	1 式
交通管理工	式	1	124,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	52,483,570		
共通仮設費	式	1	5,084,000		
共通仮設費	式	1	587,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	587,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,497,000		
純工事費	式	1	57,567,570		
現場管理費	式	1	17,276,000		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度山国川百留地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	74,843,570	
一般管理費等	式	1	13,286,430	
工事価格	式	1	88,130,000	