

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度山国川原井地区護岸工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町原井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川原井地区護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	84,629,133		
河川土工		式	1	18,595,057		
掘削工		式	1	16,676,520	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	2,300 m3
					掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；	3,350 m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,300 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,290 m3
					土砂等運搬 軟岩；	3,350 m3
					整地 残土受入れ地での処理；	5,600 m3
盛土工		式	1	1,597,447	路体(築堤)盛土 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	190 m3 220 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	220 m3
法面整形工		式	1	321,090	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	350 m2
法覆護岸工		式	1	58,955,565		
作業土工		式	1	2,490,376	床掘り(掘削) 軟岩； 積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 埋戻コンクリート 18-8-40(高炉) 水セメント比無規格黒色顔料3%混入；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川原井地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	52,345,960	残土受入れ地での処理；		
				現場打基礎コンクリート	116	m
				18-8-40(高炉)底幅104cm高さ20cm；		
				現場打小口止コンクリート	1	m3
				(2)		
				18-8-40(高炉)黒色顔料3%混入；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	m3
				(3)		
				18-8-40(高炉)黒色顔料3%混入；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	m3
				(4)		
				18-8-40(高炉)黒色顔料3%混入；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	m3
				(5)		
				18-8-40(高炉)黒色顔料3%混入；		
護岸付属物工	式	1	4,119,229	大型ブロック積	799	m2
				粗面 控え750mm 黒色顔料3%混入；		
				胴込・裏込コンクリート	430	m3
				18-8-40(高炉)；		
				胴込・裏込材(碎石)	119	m3
				再生碎石 RC-40；		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	35	m3
				18-8-40(高炉)黒色顔料3%混入；		
構造物撤去工	式	1	669,300	平張コンクリート	301	m2
				18-8-40(高炉)黒色顔料3%混入 t=350；		
構造物取壊し工	式	1	669,300	コンクリート取壊し運搬処理	46	m3
				無筋構造物；		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川原井地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	6,409,211	
工事用道路工	式	1	4,943,911	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 工事用道路盛土 1 式 4.0m以上； 敷砂利 1 式 再生クラッシュラン 敷厚 100mm； 工事用道路盛土撤去 1 式
汚濁防止工	式	1	597,300	汚濁防止フェンス 1 式
交通管理工	式	1	868,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	84,629,133	
共通仮設費	式	1	7,487,000	
共通仮設費	式	1	861,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	861,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川原井地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,626,000	
純工事費	式	1	92,116,133	
現場管理費	式	1	25,110,000	
工事原価	式	1	117,226,133	
一般管理費等	式	1	19,673,867	
工事価格	式	1	136,900,000	