

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事
工事地名	福岡県築上郡上毛町上唐原地先

2. 工事内容

1) 事務所名 山国川河川事務所 管理課
2) 主工種 河川工事
3) 工期 185日間 自 令和7年11月26日
至 令和8年5月29日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
築堤・護岸	式	1	80,158,664		
河川土工	式	1	1,150,980		
盛土工	式	1	1,150,980	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	160 m ³ 100 m ³ 100 m ³
根固め工	式	1	13,220,160		
根固めブロック工	式	1	13,220,160	消波根固めブロック製作 六脚ブロック ブロック種類(実質量) 2t； 消波根固めブロック仮置 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t；	320 個 320 個
付帯道路工	式	1	65,635,524		
作業土工	式	1	873,785	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
路側防護柵工	式	1	14,807,935	ブリキヤストガードレール基礎 (標準部) B=0.8m L=2.0m； ブリキヤストガードレール基礎 (函渠天端・擁壁天場) B=0.8m L=2.0m； 結合・間詰コンクリート 24-8-40(高炉)； 車両用防護柵 H=1.1m コンクリート建込 支柱間隔 2m 塗装色 茶色 ；	29 m 226 m 255 m 255 m

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
舗装準備工	式	1	1,703,520	不陸整正 補足材無し；	10,140	m2
アスファルト舗装工	式	1	26,675,298	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	10,140	m2
側溝工	式	1	19,569,550	自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 ; 自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 ; 自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 ; 自由勾配側溝 縦断用 500×600×2000 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝用) グレーティング蓋 T-25 300用 L=500 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝用) グレーティング蓋 T-25 400用 L=500 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝用) グレーティング蓋 T-25 500用 L=500 ;	173 39 189 63 212 188 64	m m m m 枚 枚 枚
集水樹工	式	1	854,910	現場打ち集水樹 接続桟1・7 18-8-40(高炉) ; 現場打ち集水樹 接続桟2・4・5・6・8 18-8-40(高炉) ; 現場打ち集水樹 接続桟3 18-8-40(高炉) ; 現場打ち集水樹 接続桟10	2 5 1 1	箇所 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				18-8-40(高炉)； 蓋 グレーチング蓋 すべり止め型 落し込み鎖付き 600 ×600 T-25；	
縁石工	式	1	429,880	法先ブロック B種(180/205×250×600)；	
付属物設置工	式	1	573,452	車止め 門型 取外し式 φ60.5 W=700 H=650 ステンレス製； パーキングブロック 115×190×600；	
区画線工	式	1	147,194	溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
仮設工	式	1	152,000		
交通管理工	式	1	152,000	交通誘導警備員	
直接工事費	式	1	80,158,664		
共通仮設費	式	1	7,101,000		
共通仮設費	式	1	825,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	825,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,276,000		
純工事費	式	1	87,259,664		
現場管理費	式	1	23,595,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度山国川上唐原地区防災ステーション整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
工事原価	式	1	110,854,664	
一般管理費等	式	1	18,745,336	
工事価格	式	1	129,600,000	