

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区道路情報板外設置工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年12月 1日 至 令和 8年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区道路情報板外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	75,256,000		
道路情報表示設備	式	1	75,256,000		
道路情報表示装置	式	1	61,175,600	道路情報表示装置	2 面
				HLM1形 表示板；	
				道路情報表示装置	2 面
				HLM2形 表示板；	
				道路情報表示装置	2 組
				HLM1形 機側操作盤；	
				道路情報表示装置	2 組
				HLM2形 機側操作盤；	
				表示板付加機能	4 組
				光成端箱；	
				メディアコンバータ	8 個
				SM2芯タイプ 100Mbps 伝送距離10km程度；	
				電源用SPD	4 個
				クラスⅡ；	
				UTP用SPD	4 個
				カテゴリC2；	
				オートリセットブレーカ	4 台
				ELCB 3P 20A；	
CCTV装置	式	1	4,257,400	HD簡易型IPカメラ装置	2 台
				機側ポール取付形 標準塗装；	
				メディアコンバータ	4 個
				SM1芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	
				電源用SPD	2 個
				クラスⅡ；	
				UTP用SPD	2 個
				カテゴリC2；	
発電設備	式	1	5,596,000	簡易型非常用発動発電装置	1 台
				標準(85dB)型 24H 5kVA；	
				発電装置始動用蓄電池(12V、50AH)	1 個
				MSE 50-12(相当品)；	

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区道路情報板外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
非常警報設備	式	1	3,420,000	光伝送中継装置	1 台
				電源部等含む；	
				接点入力装置	1 台
有線通信設備	式	1	807,000	入力点数16点以上；	
				非常電話機（明かり部）	4 台
				非常電話機収納箱（スタンド型）	4 基
機器単体費	式	1	75,256,000	屋外自立型 SPD内臓 支柱含む；	
				L2-SW	1 台
				固定型 タイプD；	
工場製作	式	1	10,584,000	SFP	2 枚
				短距離ギガビット1000BASE-LX；	
				SW-HUB	1 個
工場製作工	式	1	10,584,000		
道路情報表示装置支柱製作工	式	1	10,584,000	道路情報表示装置支柱	2 基
				HLM1形用F型 落下防止装置付 溶融亜鉛めっき	
				；	
工場純工事費	式	1	10,584,000	道路情報表示装置支柱	1 基
				HLM2形用F型 落下防止装置付 指定色塗装；	
				道路情報表示装置支柱	1 基
(工場製作原価)	式	1	10,584,000	HLM2形用逆F型 落下防止装置付 指定色塗装；	
通信設備	式	1	16,919,726		
道路情報表示設備工	式	1	16,367,366		

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区道路情報板外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路情報表示装置設置工〔諸富 I C〕	式	1	5,335,891	道路情報表示装置設置 光成端箱、道路名称看板含む； 道路情報表示装置支柱設置 配線 諸富IC～川副IC； 光ケーブル敷設 諸富IC～川副IC；	1 式 1 式 1 式 1 式
道路情報表示装置設置工〔川副 I C〕	式	1	1,496,772	道路情報表示装置設置 光成端箱、道路名称看板含む； 道路情報表示装置支柱設置	1 式 1 式
CCTV装置設置工〔諸富 I C〕	式	1	2,175,675	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置； 配線 諸富IC～川副IC； 光ケーブル敷設 諸富IC～川副IC；	1 式 1 式 1 式
CCTV装置設置工〔川副 I C〕	式	1	118,065	CCTV装置設置 HD簡易型IPカメラ装置；	1 式
発電設備設置工〔川副 I C〕	式	1	165,687	発電設備設置 配線	1 式 1 式
非常警報設備設置工〔諸富 I C〕	式	1	2,236,692	非常警報設備設置 配線	1 式 1 式
非常警報設備設置工〔川副 I C〕	式	1	2,879,399	非常警報設備設置 配線	1 式 1 式
有線通信設備設置工〔諸富 I C〕	式	1	1,906,863	有線通信設備設置 光ケーブル敷設 諸富IC～川副IC；	1 式 1 式
有線通信設備設置工〔川副 I C〕	式	1	52,322	有線通信設備設置	1 式
システム・インテグレーション	式	1	220,060		
システム・インテグレーション	式	1	220,060	システム・インテグレーション	1 式

積算内訳書

工事名	佐賀 208号 川副地区道路情報板外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	302,500	
輸送工	式	1	302,500	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	29,800	
交通管理工	式	1	29,800	交通誘導警備員 B (昼間) ; 2 人
直接工事費	式	1	16,919,726	
共通仮設費	式	1	2,575,014	
共通仮設費	式	1	78,014	
技術管理費	式	1	78,014	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,497,000	
純工事費	式	1	19,494,740	
現場管理費	式	1	9,972,000	
機器間接費	式	1	6,944,000	
技術者間接費	式	1	736,000	
機器管理費	式	1	6,208,000	
(現場原価)	式	1	36,410,740	
工事原価	式	1	46,994,740	
一般管理費等	式	1	8,759,260	

積算内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 川副地区道路情報板外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	131, 010, 000	