

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀208号 大川佐賀道路橋梁付属物外工事
工事地名	佐賀県佐賀市諸富町為重地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	238日間	自 令和 8年 3月 7日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀208号 大川佐賀道路橋梁付属物外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	72,468,218	
舗装工	式	1	2,581,230	
アスファルト舗装工	式	1	2,581,230	表層(車道・路肩部) 1,390 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
橋梁付属物工	式	1	64,940,000	
伸縮継手工	式	1	64,940,000	鋼・コゝム製伸縮装置補修 17 m (夜間) 補修 重量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有；
応急処理工	式	1	4,602,500	
応急処理事業工	式	1	4,602,500	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	255,128	
運搬処理工	式	1	255,128	殻積込 2 m3 (夜間) コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻積込 0.3 m3 (夜間) アスファルト殻 人力積込； 殻運搬 2 m3 (夜間) コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 0.3 m3 (夜間) アスファルト殻； 殻処分 2 m3 (夜間) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.3 m3 (夜間)

積算内訳書

工事名	佐賀208号 大川佐賀道路橋梁付属物外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト敷； 現場発生品運搬 (夜間) 橋梁付属物工賃材；
仮設工	式	1	89,360	1 式
交通管理工	式	1	89,360	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	72,468,218	
共通仮設費	式	1	12,475,180	
共通仮設費	式	1	823,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費 (率計上)	式	1	760,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,652,000	
純工事費	式	1	84,943,398	
現場管理費	式	1	42,318,000	
工事原価	式	1	127,261,398	
一般管理費等	式	1	21,148,602	
工事価格	式	1	148,410,000	