

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀208号 川副地区道路付属物設置工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	288日間	自 令和 8年 3月 6日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀208号 川副地区道路付属物設置工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
舗装	式	1	80,219,323																									
防護柵工	式	1	69,649,109																									
路側防護柵工	式	1	69,649,109	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール 塗装品(ケレヘシユ) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">650</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール 塗装品(ケレヘシユ) Gr-Am-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: right;">29</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品(ケレヘシユ)；</td> <td style="text-align: right;">1,718</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>移動式ガードパイプ (移設) Gp-A-2B；</td> <td style="text-align: right;">135</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>水充填式ハリケート (移設) H=800 W=560 L=1500；</td> <td style="text-align: right;">140</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>水充填式ハリケート (新設) H=800 W=560 L=1500；</td> <td style="text-align: right;">184</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>視線誘導テープ 幅5cm φ139.8用 反射タイプ；</td> <td style="text-align: right;">590</td> <td style="text-align: center;">箇所</td> </tr> <tr> <td>視線誘導テープ 幅5cm φ114.3用 反射タイプ；</td> <td style="text-align: right;">164</td> <td style="text-align: center;">箇所</td> </tr> </table>	ガードレール 塗装品(ケレヘシユ) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無；	650	m	ガードレール 塗装品(ケレヘシユ) Gr-Am-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	29	m	ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品(ケレヘシユ)；	1,718	m	移動式ガードパイプ (移設) Gp-A-2B；	135	m	水充填式ハリケート (移設) H=800 W=560 L=1500；	140	個	水充填式ハリケート (新設) H=800 W=560 L=1500；	184	個	視線誘導テープ 幅5cm φ139.8用 反射タイプ；	590	箇所	視線誘導テープ 幅5cm φ114.3用 反射タイプ；	164	箇所
ガードレール 塗装品(ケレヘシユ) Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無；	650	m																										
ガードレール 塗装品(ケレヘシユ) Gr-Am-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	29	m																										
ガードパイプ Gp-A-3E 塗装品(ケレヘシユ)；	1,718	m																										
移動式ガードパイプ (移設) Gp-A-2B；	135	m																										
水充填式ハリケート (移設) H=800 W=560 L=1500；	140	個																										
水充填式ハリケート (新設) H=800 W=560 L=1500；	184	個																										
視線誘導テープ 幅5cm φ139.8用 反射タイプ；	590	箇所																										
視線誘導テープ 幅5cm φ114.3用 反射タイプ；	164	箇所																										
標識工	式	1	8,943,650																									
小型標識工	式	1	2,951,650	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">標識板 「11」 2.0m2未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板 「32～35」 2.0m2未満；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>標識板</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	標識板 「11」 2.0m2未満；	1	枚	標識板 「32～35」 2.0m2未満；	4	枚	標識板	2	枚															
標識板 「11」 2.0m2未満；	1	枚																										
標識板 「32～35」 2.0m2未満；	4	枚																										
標識板	2	枚																										

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀208号 川副地区道路付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				「38～39」 2.0m2未満； 標識板 1 枚
				「50」 2.0m2以上； 標識板 1 枚
				「12」 2.0m2未満； 標識板 1 枚
				「15」 2.0m2未満； 標識板 4 枚
				「17～18・20・22」 2.0m2未満； 標識板 2 枚
				「21・23」 2.0m2未満； 標識板 2 枚
				「26～27」 2.0m2未満； 標識板 1 枚
				「2」 2.0m2以上； 標識板 1 枚
				「49」 2.0m2未満；
大型標識工	式	1	5,992,000	片持標識柱 1 基 「3」 F型 STK-φ355.6×7.9t×7241； 片持標識柱 1 基 「48」 F型 STK-φ318.5×6.9t×7095； 標識板 1 枚 「3」

積算内訳書

仮番号

工事名	佐賀208号 川副地区道路付属物設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.0m2以上； 標識板 「6」 1 枚
				2.0m2以上； 標識板 「48」 1 枚
道路付属施設工	式	1	1,542,414	2.0m2以上；
道路付属物工	式	1	1,542,414	視線誘導標 φ100以下 バント式 防護柵取付 10本以上30本 未満； 28 本
				距離標 (100m標 C-Type) 設置 パネル式(金具固定)； 6 枚
				車線分離標 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 38 本
				衝撃緩衝材 丸型 水充填式 φ580×820； 7 個
仮設工	式	1	84,150	
交通管理工	式	1	84,150	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	80,219,323	
共通仮設費	式	1	6,045,180	
共通仮設費	式	1	870,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	807,000	

