

積算内訳書

1. 工事名

工事名	佐賀208号 福富地区改良（5工区）工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	243日間	自 令和 8年 4月20日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	佐賀208号 福富地区改良(5工区) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	73,976,222	
地盤改良工	式	1	66,027,502	
固結工	式	1	66,027,502	深層混合処理 218 本 高炉セメント(B種) 200kg/m ³ 杭径1200mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.1m ; 中層混合処理 2,263 m ³ 高炉セメント(B種) 130kg/m ³ 改良深度 2.01m 施工規模 1000m ³ 以上 ;
応急処理工	式	1	2,761,500	
応急処理作業工	式	1	2,761,500	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	53,611	
構造物取壊し工	式	1	16,368	コンクリート構造物取壊し 2 m ³ 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	37,243	殻運搬 2 m ³ コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 2 m ³ コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 1 式 仮設工資材 ;
仮設工	式	1	5,133,609	
仮水路工	式	1	3,856,209	暗渠排水管 33 m
汚濁防止工	式	1	1,277,400	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m ³ /h級 ;
直接工事費	式	1	73,976,222	
共通仮設費	式	1	11,979,000	

積算内訳書

工事名	佐賀208号 福富地区改良（5工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,202,000	
運搬費	式	1	3,379,800	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	31,200	六価加圧溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	791,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,777,000	
純工事費	式	1	85,955,222	
現場管理費	式	1	27,154,000	
工事原価	式	1	113,109,222	
一般管理費等	式	1	19,070,778	
工事価格	式	1	132,180,000	