

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2) 工事
工事地名	福岡県大牟田市四山町

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	271日間	自 令和 8年 3月23日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	28,548,902	
舗装工	式	1	4,458,211	
アスファルト舗装工	式	1	4,458,211	下層路盤(歩道部) 90 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(歩道部) 7 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 下層路盤(歩道部) 109 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤(歩道部) 119 m2 粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 300mm ; 基層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(歩道部) 199 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; 表層(歩道部) 7 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;
排水構造物工	式	1	9,752,411	
作業土工	式	1	1,147,317	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
側溝工	式	1	6,650,434	プレキャストU型側溝 67 m (自由勾配型)

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				800×900 ; 側溝蓋 (標準部スリット蓋) 800用 L=2000 ; 側溝蓋 (管理孔部スリット蓋) 800用 L=2000 ;	28 枚 6 枚
管渠工	式	1	791,980	鉄筋コンクリート台付管 (重圧管) φ600 ; 鉄筋コンクリート台付管 (重圧管) φ800 ;	3 m 11 m
集水柵・マンホール工	式	1	1,162,680	現場打ち集水柵 24-12-25(高炉) 800×800×2000 ; 現場打ち集水柵 18-8-40(高炉) 1000×1000×1200 ; 現場打ち集水柵 24-12-25(高炉) 1000×1000×1900 ; 蓋 グレーチング蓋 800×800用 T-25 ボルト固定 ; 蓋 グレーチング蓋 1000×1000用 T-25 ボルト固定 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 枚 2 枚
縁石工	式	1	197,640		
縁石工	式	1	197,640	歩車道境界ブロック B種(180/205×250) ;	72 m
応急処理工	式	1	5,602,300		
応急処理作業工	式	1	5,602,300	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	1,416,451		

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物取壊し工	式	1	567,074	コンクリート構造物取壊し 12 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 202 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破砕 1,050 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；
縁石撤去工	式	1	101,232	歩車道境界ブロック撤去 72 m 再利用；
運搬処理工	式	1	748,145	殻運搬 113 m3 アスファルト殻； 殻運搬 12 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 105 m3 アスファルト殻(2.35t/m3)； 殻処分 8 m3 アスファルト殻(2.2t/m3)； 殻処分 12 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 1 式 仮設工資材；
仮設工	式	1	7,121,889	
仮復旧工	式	1	591,511	仮設舗装 121 m2 t=10cm；
土留・仮締切工	式	1	2,157,490	鋼矢板 53 枚 III型 平均鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込長 5.5m 平均鋼矢板引抜長 5.5m； H鋼杭 4 本 H300 H鋼長さ(杭長) 6m H鋼平均打込長 5.5m H型鋼平均引抜長 5.5m； 横矢板 4 m2 雑矢板 横矢板厚さ 0.035m；

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	1,284,740	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級； 1 式
仮設防護柵工	式	1	2,784,148	仮設防護柵 移動式ガードレール 独立基礎； 1 式
交通管理工	式	1	304,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28,548,902	
共通仮設費	式	1	8,548,306	
共通仮設費	式	1	4,281,306	
運搬費	式	1	3,855,126	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 式 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	363,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,267,000	
純工事費	式	1	37,097,208	
現場管理費	式	1	13,411,000	
工事原価	式	1	82,743,179	
一般管理費等	式	1	14,336,821	
工事価格	式	1	97,080,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	20,038,971	
道路土工	式	1	6,472,447	
掘削工(ICT)	式	1	639,657	掘削(ICT) 290 m3 土砂 オープンカット 障害有り 1,000m3未満; 掘削(ICT) 20 m3 土砂 小規模(標準以外); 土砂等運搬 130 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 130 m3 敷均し(ルーズ);
路体盛土工	式	1	940,650	路体(築堤)盛土 150 m3 2.5m未満;
路体盛土工(ICT)	式	1	2,493	路体(築堤)盛土(ICT) 10 m3
防草コンクリート	式	1	4,889,647	張りコンクリート 1,172 m2 t=10cm 18-8-25(20)(高炉)W/C規定なし コンクリート 夜間割増無; 張りコンクリート 145 m2 t=10cm 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無 ;
舗装工	式	1	1,451,024	
アスファルト舗装工	式	1	1,451,024	下層路盤(車道・路肩部) 674 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm; 下層路盤(車道・路肩部) 9 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm; 表層(車道・路肩部) 9 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下; 表層(車道・路肩部) 674 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超;

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工	式	1	5,422,552	
作業土工	式	1	787,768	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)；
側溝工	式	1	2,889,262	プレキャストU型側溝 219 m 300×300； プレキャストU型側溝 48 m 360×360； 側溝蓋 80 枚 360 46×6.5×60； 土留壁 9 箇所 18-8-25(20)(高炉)；
管渠工	式	1	476,107	鉄筋コンクリート台付管 6 m (横断暗渠) 300×300； 鉄筋コンクリート台付管 13 m (横断暗渠) 360×360； 吐出し部復旧 1 箇所 18-8-40(高炉)；
集水桝・マンホール工	式	1	271,860	現場打ち集水桝 1 箇所 18-8-25(高炉) 500×500×600； 現場打ち集水桝 1 箇所 18-8-25(高炉) 500×500×650； 現場打ち集水桝 1 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25(高炉) 500×500×700 ; 現場打ち集水桝 1 箇所
				18-8-25(高炉) 500×500×850 ; 蓋 2 枚
				縞鋼板蓋 500×500桝穴用 ボルト固定 HDZT49 ;
排水工	式	1	107,029	排水管設置 8 箇所 φ150~200 ;
防草コンクリート	式	1	890,526	張りコンクリート 175 m2 t=10cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割 増無 ;
縁石工	式	1	15,948	
縁石工	式	1	15,948	歩車道境界ブロック 4 m B種(180/205×250×600) ;
応急処理工	式	1	5,602,300	
応急処理作業工	式	1	5,602,300	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	22,950	
構造物取壊し工	式	1	13,659	コンクリート構造物取壊し 0.4 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 9 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;
縁石撤去工	式	1	5,624	歩車道境界ブロック撤去 4 m 再利用 ;
運搬処理工	式	1	3,667	殻運搬 0.4 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ; 殻運搬 0.4 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 0.4 m3 アスファルト殻(2.35t/m3) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路改良外(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 0.4 m3
仮設工	式	1	1,051,750	
汚濁防止工	式	1	899,750	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級 ; 1 式
交通管理工	式	1	152,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,038,971	
共通仮設費	式	1	3,613,000	
共通仮設費	式	1	820,000	
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	272,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,793,000	
純工事費	式	1	23,651,971	
現場管理費	式	1	8,583,000	
工事原価	式	1	32,234,971	