

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村渡地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	548日間	自	令和 8年 9月14日
		至	令和10年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	174,956,397		
河川土工		式	1	8,236,885		
掘削工 (ICT)		式	1	2,719,170	掘削 (ICT)	8,100 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
盛土工		式	1	59,870	路体 (築堤) 盛土	10 m3
					2.5m未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	2,557,077	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	7,200 m3
					土砂等運搬	690 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	690 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	2,301,512	法面整形 (切土部) (ICT)	1,210 m2
					軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	2,240 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	599,256	整地	870 m3
					敷均し (ルース)；	
					土砂等運搬	870 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
道路土工		式	1	9,865,152		
掘削工 (ICT)		式	1	2,719,170	掘削 (ICT)	8,100 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	677,432	路体 (築堤) 盛土	110 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	20 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	3,384,850	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8,400 m3
					土砂等運搬	1,300 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1,300	m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,436,228	法面整形(切土部)(ICT) 㐂質土、砂及び砂質土、粘性土；	1,250	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	2,420	m2
残土処理工	式	1	647,472	整地 敷均し(ルース)；	940	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	940	m3
法面工	式	1	12,919,800			
植生工	式	1	12,919,800	張芝 張芝工 500m2以上；	7,060	m2
擁壁工	式	1	41,231,254			
作業土工	式	1	600,414	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	588,320	重力式擁壁 (1号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	1	m3
				重力式擁壁 (2号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	1	m3
				重力式擁壁 (3号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	3	m3
				重力式擁壁 (4号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	3	m3

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	10, 010, 630	補強土壁基礎	15	m
				18-8-40(高炉) ;		
				段差部コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				間詰めコンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	65	m2
				帯鋼補強土壁 ;		
				補強材取付	1, 090	m
				帯鋼補強土壁 ;		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	10, 010, 630	まき出し・敷均し、締固め	501	m3
				帯鋼補強土壁 ;		
				壁面上端処理	15	m
				幅 0.3m ;		
				盛土材分離用シート	180	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm ;		
				補強土壁基礎	15	m
				18-8-40(高炉) ;		
				段差部コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	10, 010, 630	間詰めコンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	65	m2
				帯鋼補強土壁 ;		
				補強材取付	1, 090	m
				帯鋼補強土壁 ;		
				まき出し・敷均し、締固め	501	m3
				帯鋼補強土壁 ;		
				壁面上端処理	15	m
				幅 0.3m ;		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	10, 010, 630	盛土材分離用シート	180	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm ;		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	10, 010, 630	補強土壁基礎	15	m
				18-8-40(高炉) ;		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				段差部コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				間詰めコンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	65	m2
				帯鋼補強土壁 ;		
				補強材取付	1,090	m
				帯鋼補強土壁 ;		
				まき出し・敷均し、締固め	501	m3
				帯鋼補強土壁 ;		
				壁面上端処理	15	m
				幅 0.3m ;		
				盛土材分離用シート	180	m2
				長繊維ポ リエステル系不織布 t=2.0mm ;		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	10,010,630	補強土壁基礎	15	m
				18-8-40(高炉) ;		
				段差部コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				間詰めコンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	65	m2
				帯鋼補強土壁 ;		
				補強材取付	1,090	m
				帯鋼補強土壁 ;		
				まき出し・敷均し、締固め	501	m3
				帯鋼補強土壁 ;		
				壁面上端処理	15	m
				幅 0.3m ;		
				盛土材分離用シート	180	m2
				長繊維ポ リエステル系不織布 t=2.0mm ;		
カルバート工	式	1	86,188,704			
作業土工	式	1	1,116,799	床掘り	1	式
				土砂 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストカルバート工	式	1	85,071,905	埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				プレキャストボックス	9	m
				B12000×H7500；		
				底版コンクリート	78	m3
				40-12-25(高炉)；		
				足場	1	式
付帯道路工	式	1	1,632,280	安全ネット不要；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
				地覆工（左口）	14	m
				24-12-25（高炉）；		
				地覆工（右口）	14	m
付帯道路工	式	1	1,632,280	24-12-25（高炉）；		
アスファルト舗装工	式	1	1,632,280	下層路盤(車道・路肩部)	1,460	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；		
堤防養生工	式	1	8,688,381			
伐木除根工	式	1	8,688,381	伐木・伐竹(複合)	14,100	m2
				伐木(機械施工)；		
				伐木伐竹運搬	315	m3
				(木くず)		
				伐木伐竹運搬	43	m3
				(木根)		
構造物撤去工	式	1	2,132,941	処分費	173	t
				(木くず)		
				処分費	24	t
				(木根)		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	1, 009, 651	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 20 c m ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ； 54 330 1, 310 m3 m2 m2	
運搬処理工	式	1	1, 123, 290	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 構造物とりこわし； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 54 66 66 120 66 m3 m3 m3 m3 m3 	
仮設工	式	1	4, 061, 000		
交通管理工	式	1	4, 061, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	174, 956, 397		
共通仮設費	式	1	21, 250, 000		
共通仮設費	式	1	4, 713, 000		
運搬費	式	1	2, 160, 000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1, 350, 000	平板載荷試験費 システム初期費(ICT) 1 1 式 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 203, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	16, 537, 000		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	92, 185, 087		
河川土工		式	1	12, 959, 828		
掘削工		式	1	739, 068	掘削	220 m3
					硬岩 オープンカット 障害無；	
					積込(ルース)	220 m3
					破碎岩 土量50, 000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	1, 858, 500	掘削 (ICT)	3, 000 m3
					岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
残土処理工		式	1	10, 362, 260	整地	3, 000 m3
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬	3, 000 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	220 m3
					硬岩；	
仮設工		式	1	79, 225, 259		
土留・仮締切工		式	1	29, 910, 596	大型土のう	1 式
					(製作・設置)	
					耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応；	
					大型土のう	1 式
					(撤去)	
					耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応；	
					締切盛土	1 式
					(設置)	
					締切盛土	1 式
					(撤去)	
					敷砂利	1 式
					(設置)	
					再生クワツジャラン RC-40 敷厚 100mm；	
					敷砂利	1 式
					(撤去)	
					再生クワツジャラン RC-40 敷厚 100mm；	

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
土留・仮締切工	式	1	28,248,983	大型土のう (製作・設置) 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応；	1	式
				大型土のう (撤去) 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応；	1	式
				締切盛土 (設置)	1	式
				締切盛土 (撤去)	1	式
				敷砂利 (設置) 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利 (撤去) 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm；	1	式
水替工	式	1	6,420,740	ポンプ排水 1600以上1800(m3/h)未満 10m 常時排水；	1	式
水替工	式	1	6,420,740	ポンプ排水 1600以上1800(m3/h)未満 10m 常時排水；	1	式
汚濁防止工	式	1	2,081,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
汚濁防止工	式	1	2,081,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	4,061,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	92,185,087			
共通仮設費	式	1	11,050,000			
共通仮設費	式	1	735,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	735,000			

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 球磨川渡遊水地築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,315,000	
純工事費	式	1	103,235,087	
現場管理費	式	1	33,427,000	
工事原価	式	1	136,662,087	