

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度小浜地区仮橋設置工事
工事地名	熊本県球磨郡五木村小浜地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川辺川ダム砂防事務所	ダム工事課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	169日間	自 令和 8年 9月28日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜地区仮橋設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	254,085,164		
橋台工	式	1	6,598,854		
作業土工	式	1	492,781	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
橋台躯体工	式	1	6,106,073	均しコンクリート 各種 敷厚 10 c m； コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠； アンカーボルト孔箱抜き 足場 安全ネット必要；	44 m2 75 m3 1.94 t 0.97 t 1 式 1 式 1 式
仮橋・仮栈橋工	式	1	115,292,026		
仮橋工	式	1	115,292,026	H鋼杭 SS400 H300×300×10×15 L=9500； H鋼杭	8 本 6 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜地区仮橋設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SS400 H300×300×10×15 L=11500 ; H鋼杭	8 本
				SS400 H300×300×10×15 L=11000 ; 橋脚	15 t
				仮橋上部 仮設鉄桁 架設 ;	85.4 t
				覆工板設置 落込式・補強型 ;	441 m2
				仮設高欄 ガードレール型 設置 ;	168 m
				仮設高欄 H形鋼付きガードレール型 設置 ;	9 m
				足場 安全ネット必要 ;	1 式
舗装工	式	1	97,527		
アスファルト舗装工	式	1	97,527	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	30 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	30 m2
構造物撤去工	式	1	133,511		
防護柵撤去工	式	1	40,020	防護柵撤去(ガードレール)	29 m
構造物取壊し工	式	1	63,299	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	25 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	75 m2
運搬処理工	式	1	30,192	殻運搬 アスファルト殻 ;	4 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	9 t
防護柵工	式	1	99,296		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜地区仮橋設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	99,296	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；	29	m
仮設工	式	1	131,863,950			
工事用道路・仮設ヤード工	式	1	4,038,303	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 工事用道路・仮設ヤード造成	1	式
				設置・撤去； 砕石舗装 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm 設置・ 撤去；	1	式
作業ヤード整備工	式	1	125,604,407	作業ヤード造成	1,600	m3
				設置・撤去；		
				砕石舗装 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm 設置・ 撤去；	70	m3
				耐圧ポリエチレンリブ管 Φ2200 R30 設置・撤去；	180	m
				大型土のう 耐候性大型土のう φ110×110短期仮設（1年） 対応 設置・撤去；	523	袋
				大型土のう 耐候性大型土のう φ110×110短期仮設（1年） 対応 設置・撤去；	126	袋
				大型土のう袋運搬・処分	1	式
水替工	式	1	424,240	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	1,186,200	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	610,800	交通誘導警備員	36	人日
直接工事費	式	1	254,085,164			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度小浜地区仮橋設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	34,716,783	
共通仮設費	式	1	6,271,783	
運搬費	式	1	2,584,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	1,521,783	木くず等処分費 1 式
技術管理費	式	1	516,000	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,650,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	28,445,000	
純工事費	式	1	288,801,947	
現場管理費	式	1	80,864,000	
工事原価	式	1	369,665,947	
一般管理費等	式	1	56,964,053	
工事価格	式	1	426,630,000	