

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川豊城地区護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町豊城地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 8年 8月28日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	87,311,131		
河川土工	式	1	2,421,232		
掘削工 (ICT)	式	1	1,756,178	掘削 (ICT)	1,300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
盛土工	式	1	259,221	路体 (築堤) 盛土	40 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	2 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	5,180	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	20 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	400,653	法面整形 (盛土部) (ICT)	710 m2
				法面締固め無し ;	
法覆護岸工	式	1	53,726,612		
作業土工	式	1	2,023,109	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	36,068,928	現場打基礎コンクリート	120 m
				(A)	
				18-8-40 (高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;	

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					現場打基礎コンクリート (B)	120 m
					18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;	
					現場打横帯(隔壁)コンクリート (タイプ 1)	1 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					現場打横帯(隔壁)コンクリート (タイプ 2)	1 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					現場打小口止コンクリート (①)	1 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					現場打小口止コンクリート (②)	1 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					現場打小口止コンクリート (③)	2 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					現場打小口止コンクリート (④)	2 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					現場打小口止コンクリート (⑥)	1 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					現場打小口止コンクリート (⑦)	1 箇所
					18-8-40(高炉) ;	
					平ﾌﾞｯｸﾞ張 t=10cm ;	682 m2
					平ﾌﾞｯｸﾞ張 1000×1000 控え35cm ;	739 m2
					目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	59 m2
					現場打天端コンクリート	100 m

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(Aタイプ) 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート	15	m
				(A) 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート	19	m
				(B) 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート	7	m
				(C) 18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	8,532,200	連節ブロック張	541	m2
				1200×500×200mm SD345 D13 ; 現場打天端コンクリート	40	m
				(D) 18-8-40(高炉) ;		
護岸付属物工	式	1	5,528,575	路肩保護コンクリート	121	m
				(Aタイプ) 18-8-40(高炉) t=20cm ;		
				路肩保護コンクリート	112	m
				(Bタイプ) 18-8-40(高炉) t=20cm ;		
				平張コンクリート	261	m2
				(1) 18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ;		
				平張コンクリート	308	m2
				(2) 18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ;		
				平張コンクリート	12	m2
				(3) 18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ;		
				端止コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打階段	1	箇所

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(1) 18-8-40(高炉) ; 現場打階段 (2) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
植生工	式	1	1, 573, 800	張芝 張芝工 500m2以上 ;	860	m2
付帯道路工	式	1	1, 468, 350			
アスファルト舗装工	式	1	1, 468, 350	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	305 178 305 178	m2 m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	6, 960, 270			
構造物取壊し工	式	1	5, 772, 873	コンクリート構造物取壊し (1) 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し (2) 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 袋詰玉石撤去 2t型 ;	96 113 2 5 180 548	m3 m3 m3 m m2 袋

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,187,397	殻運搬	209	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	9	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	209	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	9	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	22,734,667			
工事用道路工	式	1	21,347,267	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置)		
				RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利	1	式
				(撤去)		
				大型土のう	1	式
				(設置)		
				大型土のう	1	式
				(撤去)		
				汚濁防止フェンス	1	式
汚濁防止工	式	1	409,400	設置・撤去；		
交通管理工	式	1	978,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	87,311,131			

積算内訳書

工事名	巨瀬川豊城地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,042,000	
共通仮設費	式	1	2,442,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	701,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,600,000	
純工事費	式	1	96,353,131	
現場管理費	式	1	24,657,000	
工事原価	式	1	121,010,131	
一般管理費等	式	1	21,619,869	
工事価格	式	1	142,630,000	