

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事
工事地名	福岡県久留米市京町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 8年 8月28日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	75,980,968		
河川土工	式	1	8,973,208		
掘削工(ICT)	式	1	672,431	掘削(ICT) (表土剥取) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	1,500 m3
				掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	70 m3
盛土工	式	1	330,557	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	50 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	10 m3
法面整形工(ICT)	式	1	470,220	法面整形(切土部)(ICT) 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	400 m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	200 m2
残土処理工	式	1	7,500,000	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	34,772,771		
作業土工	式	1	788,514	床掘り(掘削) 土砂 ;	1 式
				床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,681,135	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 49c m 高さ 50c m ;	40 m
				現場打小口止コンクリート (端止工(1)) 18-8-40(高炉) ;	1 箇所

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打小口止コンクリート (端止工(2)) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	284	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	15	m2
				現場打天端コンクリート (肩止コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	39	m
護岸付属物工	式	1	1, 602, 900	現場打階段 (水天宮) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1	箇所
				現場打階段 (梅林寺) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1	箇所
石積(張)工	式	1	21, 476, 699	石積(張)基礎 (A) 18-8-40(高炉) ;	51	m
				石積(張)基礎 (B) 18-8-40(高炉) ;	9	m
				現場打小口止コンクリート (端止工(1)) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (端止工(2)) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				石積 練石 雑割石 控35cm ;	85	m2
				石積 空石 雑割石 控35cm ;	5	m2
				石張	201	m2

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				空石 雑割石 控35cm ; 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ; 裏込材 再生クラッシャラン RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	15 81 19 3	m3 m3 m m2
石積(張)工	式	1	3, 222, 982	基礎材 再生クラッシャラン40～0 敷厚 0.2m ; 石積 練石 雑割石 控35cm ; 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	35 43 8 52 0.2	m2 m2 m3 m m2
覆土工	式	1	541	覆土(発生土)	4	m3
擁壁護岸工	式	1	13, 647, 056			
護岸天端工	式	1	13, 647, 056	パレペット 18-8-40(高炉) ; アクリル板パレペット 18-8-40(高炉) ; 石柱設置 再利用 ; 現場発生品運搬 (支給品) アクリルパレペット ;	47 8 47 1	m m m 式
水路工	式	1	1, 613, 672			

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,380,352	V型側溝 W=500 t=80 ;	53	m
				現場打水路 (A) 350×850 18-8-40(高炉) ;	1	m
				現場打水路 (B) 350×300 18-8-40(高炉) ;	7	m
				現場打水路 (C) 350×300 18-8-25(高炉) ;	1	m
				現場打水路 (D) 350×300 18-8-25(高炉) ;	3	m
				側溝蓋 18-8-25(高炉) ;	9	枚
集水桧工	式	1	233,320	現場打ち集水桧 (1)(2) 18-8-25(高炉) ;	2	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 T-14 600×600用 ボルト固定 普通 目 ;	2	枚
付帯道路工	式	1	10,362,500			
土系舗装工	式	1	2,792,265	調整コンクリート 18-8-25(高炉) t=40 ;	0.5	m3
				調整コンクリート 18-8-25(高炉) 平均厚t=70 ;	4	m3
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 180mm ;	137	m2
				基層 土系舗装 t=30 ;	68	m2
				表層 土系舗装 t=30 ;	205	m2

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	57,376	下層路盤(車道・路肩部)	8	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	8	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				表層(車道・路肩部)	8	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				基層(車道・路肩部)	8	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
取付道路工	式	1	7,512,859	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				路体(築堤)盛土	140	m3
				2.5m未満 ;		
				路体(築堤)盛土	10	m3
				2.5m以上4.0m未満 ;		
				路体(築堤)盛土	920	m3
				4.0m以上 ;		
				法面整形(切土部)	3	m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
				法面整形(盛土部)	460	m2
				法面締固め無し 現場制約無し ;		
				張芝	480	m2
				張芝工 300m2以上500m2未満 ;		
				表層(車道・路肩部)	540	m2
				(取付道路)		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	540	m2
				(取付道路)		
				路盤材(各種) RM-25 仕上り厚 150mm ;		

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	138	m
				180/240×300×2000 ;		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
構造物撤去工	式	1	2,175,890	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
構造物取壊し工	式	1	1,861,322	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	73	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	14	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	15	m2
運搬処理工	式	1	314,568	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
				石柱撤去	35	本
				殻運搬	73	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻運搬	0.8	m3
仮設工	式	1	4,435,871	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻処分	73	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻処分	0.8	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
工事用道路工	式	1	3,053,711	掘削	1	式
				土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				2.5m以上4.0m未満 ;		

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；	1	式	
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm；	1	式	
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 300mm；	1	式	
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1	式	
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 300mm；	1	式	
				敷鉄板 (設置) 22×1,524×3,048(mm) 設置；	1	式	
				敷鉄板 (撤去) 22×1,524×3,048(mm) 撤去；	1	式	
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,056,160	仮橋上部 (架設) 仮設鈑桁 架設；	1	式	
				仮橋上部 (撤去) 仮設鈑桁 撤去；	1	式	
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 設置；	1	式	
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去；	1	式	
				現場発生品運搬 (現場発生品・支給品) 鋼材；	1	式	

積算内訳書

工事名	筑後川瀬ノ下地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	326,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	75,980,968	
共通仮設費	式	1	10,511,332	
共通仮設費	式	1	3,036,332	
運搬費	式	1	346,332	仮設材運搬費 1 式
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式
				振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,497,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,475,000	
純工事費	式	1	86,492,300	
現場管理費	式	1	26,109,000	
工事原価	式	1	112,601,300	
一般管理費等	式	1	19,948,700	
工事価格	式	1	132,550,000	