

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川田主丸地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町田主丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	202日間	自 令和 8年 8月26日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	63,436,505	
河川土工	式	1	645,058	
掘削工 (ICT)	式	1	645,058	掘削 (ICT) 460 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
法覆護岸工	式	1	24,483,976	
作業土工	式	1	753,710	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	23,730,266	現場打基礎コンクリート 184 m 18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ; 間知ブロック張 982 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無 ; 目地板 34 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ;
擁壁護岸工	式	1	21,620,000	
プレキャスト擁壁工	式	1	21,620,000	プレキャストパレット 184 m 1300×1700×2000 ;
根固め工	式	1	9,516,900	

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固めブロック工	式	1	9,516,900	根固めブロック製作	300	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ;		
				消波根固めブロック運搬	300	個
				2.5t以下 積込み・据付け(層積) 10個 3.0km以下 ;		
				根固めブロック据付	300	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ブロック購入無 ;		
付帯道路工	式	1	5,516,321			
作業土工	式	1	452,799	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
アスファルト舗装工	式	1	3,261,610	下層路盤(車道・路肩部)	1,100	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	1,100	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
側溝工	式	1	1,801,912	プレキャストU型側溝	184	m
				300×300×2000 ;		
構造物撤去工	式	1	1,065,604			
構造物取壊し工	式	1	703,004	舗装版切断	6	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	1,120	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
運搬処理工	式	1	362,600	殻運搬	56	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	56	m3
				アスファルト殻 ;		

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	588,646	
工事用道路工	式	1	425,646	工事用道路盛土 (設置) 1 式 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 敷砂利 (設置) 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 1 式
交通管理工	式	1	163,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	63,436,505	
共通仮設費	式	1	6,829,000	
共通仮設費	式	1	1,736,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	543,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,093,000	
純工事費	式	1	70,265,505	
現場管理費	式	1	19,152,000	
工事原価	式	1	89,417,505	

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	16,562,495	
工事価格	式	1	105,980,000	