

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川田主丸地区下流築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町田主丸地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	201日間	自 令和 8年 8月27日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区下流築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	38,836,632		
河川土工	式	1	420,690		
掘削工 (ICT)	式	1	420,690	掘削 (ICT)	300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルーズ) ;	
法覆護岸工	式	1	11,968,235		
作業土工	式	1	1,010,539	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルーズ) ;	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	10,957,696	現場打基礎コンクリート	100 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ;	
				間知ブロック張	440 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R	
				C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無 ;	
				目地板	24 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
擁壁護岸工	式	1	18,330,000		
プレキャスト擁壁工	式	1	18,330,000	プレキャストパレット	156 m
				1300×1700×2000 ;	
付帯道路工	式	1	4,725,228		

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区下流築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	422, 187	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
アスファルト舗装工	式	1	2, 775, 333	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				下層路盤(車道・路肩部)	936	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	936	m2
側溝工	式	1	1, 527, 708	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				フレキストU型側溝	156	m
構造物撤去工	式	1	876, 114	300×300×2000；		
構造物取壊し工	式	1	578, 264	舗装版切断	6	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	920	m2
運搬処理工	式	1	297, 850	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				殻運搬	46	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	46	m3
仮設工	式	1	2, 516, 365	アスファルト殻；		
工事用道路工	式	1	1, 595, 965	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置)		
				RC-40 敷厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区下流築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 (撤去)	1 式
				大型土のう (設置)	1 式
				大型土のう (撤去)	1 式
汚濁防止工	式	1	431,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	489,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	38,836,632		
共通仮設費	式	1	5,529,000		
共通仮設費	式	1	2,108,000		
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費	1 式
				振動調査費	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	367,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,421,000		
純工事費	式	1	44,365,632		
現場管理費	式	1	13,236,000		
工事原価	式	1	81,359,355		
一般管理費等	式	1	14,740,645		
工事価格	式	1	96,100,000		

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区下流築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	15,729,723		
河川土工	式	1	3,633,856		
掘削工 (ICT)	式	1	1,200,006	掘削 (ICT)	1,500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	300 m3
				(表土剥取)	
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルーズ) ;	
盛土工 (ICT)	式	1	259,000	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,000 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	954,570	法面整形 (切土部) (ICT)	500 m2
				ロ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	900 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	1,220,280	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	4,040,000		
路肩保護コンクリート工	式	1	2,210,000	路肩保護コンクリート	200 m
				18-8-40 (高炉) t=20cm ;	
植生工	式	1	1,830,000	張芝	1,000 m2
				張芝工 500m2以上 ;	
付帯道路工	式	1	7,360,667		
作業土工	式	1	672,897	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	

積算内訳書

工事名	巨瀬川田主丸地区下流築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ) ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,779,060	下層路盤(車道・路肩部)	600	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	600	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
側溝工	式	1	4,908,710	自由勾配側溝	130	m
				縦断用 T-25 500×800×2000 普通型 ;		
				底版コンクリート	2	m3
				(インバートコンクリート)		
				18-8-25(20)(高炉) ;		
				側溝蓋	130	枚
				自由勾配用蓋 T-25 普通型 500用 ;		
付属物設置工	式	1	532,200			
階段工	式	1	532,200	現場打階段	1	箇所
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;		
仮設工	式	1	163,000			
交通管理工	式	1	163,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	15,729,723			
共通仮設費	式	1	1,774,000			
共通仮設費	式	1	171,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	171,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,603,000			

