

積算内訳書

1. 工事名

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県久留米市田主丸町中尾地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 8年 8月28日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	52,312,379		
河川土工	式	1	5,841,567		
掘削工 (ICT)	式	1	321,225	掘削 (ICT) (表土剥ぎ取り) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	110 m3
				掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	640 m3
盛土工	式	1	1,765,976	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満 ;	250 m3
				路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	180 m3
盛土工 (ICT)	式	1	2,576,271	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1,200 m3
				積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	744,849	法面整形 (切土部) (ICT) ローム質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	360 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し ;	750 m2
残土処理工	式	1	433,246	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	28,666,037		
作業土工	式	1	1,460,672	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	9,527,944	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				現場打基礎コンクリート	55	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 50 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	12	m
				C		
				18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 50 c m ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	箇所
				18-8-40(高炉) ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	190	m2
				A		
				控え350mm ；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	12,972,226	コンクリート(間知)ブロック積	57	m2
				B		
				控え350mm ；		
				胴込・裏込材(碎石)	132	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				現場打天端コンクリート	30	m
				A		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打天端コンクリート	34	m
				B		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打基礎コンクリート	61	m
				A		
				18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 50 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	15	m
				B		
				18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 50 c m ；		

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ; 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート A 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート C 18-8-40(高炉) ;	2 518 14 54 10	箇所 m2 m2 m m
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	3,587,730	連節ブロック張 1200×500×200 SD345 D13 ; 現場打天端コンクリート B 18-8-40(高炉) ; 端止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	216 32 1	m2 m 箇所
護岸付属物工	式	1	451,345	平張コンクリート 18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ; 端止コンクリート 18-8-25(高炉) ;	66 1	m2 箇所
植生工	式	1	666,120	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満 ;	260	m2
根固め工	式	1	7,974,536			
根固めブロック工	式	1	7,974,536	消波根固めブロック製作 ブロック種類(実質量) 2 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無 ;	148 148	個 個

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯道路工	式	1	1,834,787		
作業土工	式	1	130,020	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
アスファルト舗装工	式	1	1,215,691	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
側溝工	式	1	411,306	下層路盤(車道・路肩部)	410 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	410 m2
集水桝工	式	1	77,770	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				プレキャストU型側溝	42 m
構造物撤去工	式	1	3,393,003	300×300×2000；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
構造物取壊し工	式	1	2,353,877	500×700×1000 18-8-40(高炉)；	
				コンクリート構造物取壊し	201 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				ヒューム管(B形管)	5 m
運搬処理工	式	1	1,039,126	暗渠排水管	12 m
				撤去 直管 50～150mm；	
				殻運搬	201 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
現場発生品運搬	式	1	1,039,126	殻処分	201 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				現場発生品運搬	0.5 t
				ヒューム管φ300 硬質ポリ塩化ビニル管VP150	

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；
仮設工	式	1	4,602,449	
工事用道路工	式	1	3,812,849	工事用道路盛土 (設置) 1 式 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 敷砂利 (設置) 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 1 式 RC-40 敷厚 100mm ; 大型土のう (設置) 1 式 大型土のう (撤去) 1 式
汚濁防止工	式	1	398,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	391,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,312,379	
共通仮設費	式	1	6,562,000	
共通仮設費	式	1	2,205,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式
				振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	464,000	

積算内訳書

工事名	巨瀬川中尾地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,357,000	
純工事費	式	1	58,874,379	
現場管理費	式	1	16,615,000	
工事原価	式	1	75,489,379	
一般管理費等	式	1	14,250,621	
工事価格	式	1	89,740,000	