

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良（その1）工事
工事地名	福岡県久留米市善道寺町与田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	36,646,220	
河川土工	式	1	35,912,720	
掘削工 (ICT)	式	1	35,912,720	掘削 (ICT) 15,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	733,500	
交通管理工	式	1	733,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,646,220	
共通仮設費	式	1	4,210,000	
共通仮設費	式	1	949,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	351,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,261,000	
純工事費	式	1	40,856,220	
現場管理費	式	1	12,530,000	
工事原価	式	1	112,988,520	
一般管理費等	式	1	19,711,480	

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	132,700,000	

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	41,842,300	
地盤改良工	式	1	41,059,900	
土質改良工	式	1	41,059,900	土質改良 15,000 m3 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 15kg/m3 生石灰(特号) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
仮設工	式	1	782,400	
交通管理工	式	1	782,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	41,842,300	
共通仮設費	式	1	4,024,000	
共通仮設費	式	1	393,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	393,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,631,000	
純工事費	式	1	45,866,300	
現場管理費	式	1	13,736,000	
工事原価	式	1	59,602,300	