

積算内訳書

1. 工事名

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良(その2)工事
工事地名	福岡県久留米市小森野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良(その2)工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	32,966,227		
河川土工		式	1	20,655,221		
掘削工(ICT)		式	1	7,952,746	掘削(ICT)	1,800 m3
					表土剥ぎ取り	
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
					掘削(ICT)	3,300 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
					土砂等運搬	
					1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	
					敷均し(ルーズ)；	
盛土工		式	1	257,480	路体(築堤)盛土	40 m3
					2.5m未満；	
盛土工(ICT)		式	1	93,240	路体(築堤)盛土(ICT)	360 m3
					20,000m3未満 障害無し；	
法面整形工(ICT)		式	1	3,882,543	法面整形(切土部)(ICT)	4,150 m2
					粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	310 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	8,469,212	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
法覆護岸工		式	1	8,161,800		
植生工		式	1	8,161,800	張芝	4,460 m2
					張芝工 500m2以上；	
舗装工		式	1	2,315,049		
アスファルト舗装工		式	1	2,315,049	下層路盤(車道・路肩部)	803 m2
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	803 m2
付帯道路工	式	1	117,558		
区画線工	式	1	117,558	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	270 m
構造物撤去工	式	1	1,455,799		
構造物取壊し工	式	1	986,648	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 路盤材撤去 路盤材 t=15cm；	54 m 900 m2 490 m2 1,400 m2
運搬処理工	式	1	469,151	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	64 m3 64 m3 1 式 1 式
仮設工	式	1	260,800		
交通管理工	式	1	260,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	32,966,227		
共通仮設費	式	1	4,969,000		

積算内訳書

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,775,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	629,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,194,000	
純工事費	式	1	37,935,227	
現場管理費	式	1	11,764,000	
工事原価	式	1	82,939,377	
一般管理費等	式	1	14,660,623	
工事価格	式	1	97,600,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	筑後川久留米地区河道掘削及び土砂改良(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	22,388,150	
地盤改良工	式	1	22,388,150	
土質改良工	式	1	22,388,150	土質改良 8,500 m3 生石灰 特号フレコン 1t入り 15kg/m3 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
直接工事費	式	1	22,388,150	
共通仮設費	式	1	2,424,000	
共通仮設費	式	1	237,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	237,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,187,000	
純工事費	式	1	24,812,150	
現場管理費	式	1	8,428,000	
工事原価	式	1	33,240,150	