

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宝満川小森野地区築堤及び河道掘削(その2)工事
工事地名	福岡県久留米市小森野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宝満川小森野地区築堤及び河道掘削(その2)工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	72,699,255		
河川土工		式	1	66,725,497		
掘削工(ICT)		式	1	2,356,772	掘削(ICT) 表土剥ぎ取り 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	980 m3 5,400 m3
盛土工(ICT)		式	1	32,696,834	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	6,500 m3 1 式 1 式
法面整形工(ICT)		式	1	1,512,771	法面整形(切土部)(ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	310 m2 2,190 m2
残土処理工		式	1	30,159,120	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	5,340,173		
植生工		式	1	4,575,000	張芝 張芝工 500m2以上；	2,500 m2
護岸付属物工		式	1	765,173	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クッション 40～0；	1 箇所
構造物撤去工		式	1	79,385		
構造物取壊し工		式	1	58,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3

積算内訳書

工事名	宝満川小森野地区築堤及び河道掘削(その2)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	21, 285	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	5 m3
仮設工	式	1	554, 200	コンクリート殻(無筋) ;	
交通管理工	式	1	554, 200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	72, 699, 255		
共通仮設費	式	1	6, 208, 000		
共通仮設費	式	1	1, 623, 000		
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	477, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4, 585, 000		
純工事費	式	1	78, 907, 255		
現場管理費	式	1	17, 452, 000		
工事原価	式	1	107, 366, 205		
一般管理費等	式	1	16, 513, 795		
工事価格	式	1	123, 880, 000		

積算内訳書

仮番号

工事名	宝満川小森野地区築堤及び河道掘削(その2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	6,765,950	
地盤改良工	式	1	6,765,950	
土質改良工	式	1	6,765,950	土質改良 2,500 m3 生石灰(フレコン) 添加量15kg/m3 ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
直接工事費	式	1	6,765,950	
共通仮設費	式	1	920,000	
共通仮設費	式	1	92,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	92,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	828,000	
純工事費	式	1	7,685,950	
現場管理費	式	1	3,321,000	
工事原価	式	1	11,006,950	