

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |               |
|------|---------------|
| 工事名  | 筑後川志波地区護岸補修工事 |
| 工事地名 | 福岡県朝倉市杷木志波地先  |

### 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 筑後川河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 156日間    | 自 令和 8年 8月18日<br>至 令和 9年 1月20日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

## 積算内訳書

| 工事名                      | 筑後川志波地区護岸補修工事 |     |            |                                   |        |
|--------------------------|---------------|-----|------------|-----------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |        |
| 築堤・護岸                    | 式             | 1   | 41,934,825 |                                   |        |
| 河川土工                     | 式             | 1   | 1,935,306  |                                   |        |
| 掘削工                      | 式             | 1   | 1,631,096  | 掘削                                | 590 m3 |
|                          |               |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；     |        |
|                          |               |     |            | 土砂等運搬                             | 1 式    |
|                          |               |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                   |        |
|                          |               |     |            | 整地                                | 1 式    |
|                          |               |     |            | 敷均し(ルーズ)；                         |        |
| 盛土工                      | 式             | 1   | 257,480    | 路体(築堤)盛土                          | 40 m3  |
|                          |               |     |            | 2.5m未満；                           |        |
| 法面整形工                    | 式             | 1   | 46,730     | 法面整形(切土部)                         | 20 m2  |
|                          |               |     |            | 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；             |        |
|                          |               |     |            | 法面整形(盛土部)                         | 60 m2  |
|                          |               |     |            | 法面締固め無 現場制約無；                     |        |
| 法面工                      | 式             | 1   | 219,600    |                                   |        |
| 植生工                      | 式             | 1   | 219,600    | 張芝                                | 80 m2  |
|                          |               |     |            | 張芝工 100m2未満；                      |        |
| 法覆護岸工                    | 式             | 1   | 22,914,686 |                                   |        |
| 作業土工                     | 式             | 1   | 1,485,486  | 床掘り                               | 1 式    |
|                          |               |     |            | 土砂；                               |        |
|                          |               |     |            | 埋戻し                               | 1 式    |
|                          |               |     |            | 基面整正                              | 1 式    |
|                          |               |     |            | 土砂等運搬                             | 1 式    |
|                          |               |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                   |        |
|                          |               |     |            | 整地                                | 1 式    |
|                          |               |     |            | 敷均し(ルーズ)；                         |        |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式             | 1   | 21,429,200 | 現場打基礎コンクリート                       | 28 m   |
|                          |               |     |            | 18-8-40(高炉) 底幅 244 c m 高さ 20 c m； |        |
|                          |               |     |            | 現場打横帯(隔壁)コンクリート                   | 6 m3   |
|                          |               |     |            | 18-8-40(高炉)；                      |        |

## 積算内訳書

| 工事名        | 筑後川志波地区護岸補修工事 |     |           |                                                        |     |    |
|------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                |     |    |
|            |               |     |           | 大型ブロック積<br>控1500；                                      | 90  | m2 |
|            |               |     |           | 大型ブロック積<br>控2000；                                      | 109 | m2 |
|            |               |     |           | 胴込・裏込材(砕石)<br>再生砕石 RC-40；                              | 131 | m3 |
|            |               |     |           | 現場打天端コンクリート<br>18-8-40(高炉)；                            | 7   | m3 |
| 根固め工       | 式             | 1   | 548,621   |                                                        |     |    |
| 根固めブロック工   | 式             | 1   | 548,621   | 袋詰玉石<br>2t型 撤去；                                        | 88  | 袋  |
|            |               |     |           | 袋詰玉石<br>2t型 設置（流用）；                                    | 23  | 袋  |
| 付帯道路工      | 式             | 1   | 285,112   |                                                        |     |    |
| アスファルト舗装工  | 式             | 1   | 285,112   | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；            | 91  | m2 |
|            |               |     |           | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3<br>.0m以下； | 91  | m2 |
| 構造物撤去工     | 式             | 1   | 2,043,634 |                                                        |     |    |
| 構造物取壊し工    | 式             | 1   | 1,316,644 | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工；                            | 145 | m3 |
|            |               |     |           | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；                         | 94  | m2 |
| 運搬処理工      | 式             | 1   | 726,990   | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；                                    | 145 | m3 |
|            |               |     |           | 殻運搬<br>アスファルト殻；                                        | 5   | m3 |
|            |               |     |           | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；                                    | 145 | m3 |
|            |               |     |           | 殻処分                                                    | 5   | m3 |

## 積算内訳書

|            |               |     |            |                                       |     |
|------------|---------------|-----|------------|---------------------------------------|-----|
| 工事名        | 筑後川志波地区護岸補修工事 |     |            |                                       |     |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                               |     |
|            |               |     |            | アスファルト殻；                              |     |
| 仮設工        | 式             | 1   | 13,987,866 |                                       |     |
| 工事用道路工     | 式             | 1   | 5,040,239  | 工事用道路盛土<br>(設置)<br>4.0m以上；            | 1 式 |
|            |               |     |            | 工事用道路盛土<br>(撤去)<br>4.0m以上；            | 1 式 |
|            |               |     |            | 敷砂利<br>(設置)<br>敷厚 100mm；              | 1 式 |
|            |               |     |            | 敷砂利<br>(撤去)<br>敷厚 100mm；              | 1 式 |
|            |               |     |            | 敷鉄板<br>22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；      | 1 式 |
| 土留・仮締切工    | 式             | 1   | 2,310,777  | 大型土のう<br>(設置)<br>耐候性大型土のう (2.0t用) ；   | 1 式 |
|            |               |     |            | 大型土のう<br>(撤去)<br>耐候性大型土のう (2.0t用) ；   | 1 式 |
| 水替工        | 式             | 1   | 6,473,850  | ポンプ排水<br>1200以上1600(m3/h)未満 10m 常時排水； | 1 式 |
| 交通管理工      | 式             | 1   | 163,000    | 交通誘導警備員                               | 1 式 |
| 直接工事費      | 式             | 1   | 41,934,825 |                                       |     |
| 共通仮設費      | 式             | 1   | 4,062,512  |                                       |     |
| 共通仮設費      | 式             | 1   | 423,512    |                                       |     |

## 積算内訳書

|              |               |     |            |            |
|--------------|---------------|-----|------------|------------|
| 工事名          | 筑後川志波地区護岸補修工事 |     |            |            |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳    |
| 運搬費          | 式             | 1   | 34,512     | 仮設材運搬費 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式             | 1   | 389,000    |            |
| 共通仮設費（率計上）   | 式             | 1   | 3,639,000  |            |
| 純工事費         | 式             | 1   | 45,997,337 |            |
| 現場管理費        | 式             | 1   | 13,767,000 |            |
| 工事原価         | 式             | 1   | 59,764,337 |            |
| 一般管理費等       | 式             | 1   | 11,675,663 |            |
| 工事価格         | 式             | 1   | 71,440,000 |            |
|              |               |     |            |            |