

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度彦山川弁城地区上流掘削護岸工事
工事地名	福岡県田川郡福智町弁城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 8年 9月 5日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川弁城地区上流掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	47,271,856		
河川土工		式	1	9,360,282		
掘削工 (ICT)		式	1	2,076,752	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 掘削 (ICT) 岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	5,200 m3 320 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	134,010	法面整形 (切土部) (ICT) 液質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	150 m2
残土処理工		式	1	7,149,520	整地 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	5,500 m3 5,510 m3
法覆護岸工		式	1	24,410,157		
作業土工		式	1	1,855,437	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 基面整正 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)		式	1	20,670,048	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ; 現場打横帯 (隔壁) コンクリート (G) 18-8-40 (高炉) 幅30cm ; 現場打横帯 (隔壁) コンクリート	104 m 1 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川弁城地区上流掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(H)18-8-40(高炉)幅30cm ; 間知ブロック張	797	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 目地板	32	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート	102	m
				18-8-40(高炉) ; 樋管端部工	2	箇所
護岸付属物工	式	1	1,594,872			
植生工	式	1	289,800	張芝	150	m2
				植生筋工 100m2以上300m2未満 ;		
光ケーブル配管工	式	1	2,502,339			
作業土工	式	1	2,212,743	掘削(光ケーブル配管)	1	式
				埋戻し	1	式
配管工	式	1	168,296	配管設置(埋設部)	16	m
				管径 50mm ;		
				配管設置(埋設部)	16	m
				管径 80mm ;		
				配管設置(埋設部)	116	m
				管径 50mm ;		
				配管設置(埋設部)	116	m
				管径 80mm ;		
ハンドホール工	式	1	121,300	ハンドホール	1	箇所
構造物撤去工	式	1	4,529,799			
構造物取壊し工	式	1	2,975,688	コンクリート構造物取壊し	333	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	1,554,111	殻運搬	333	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	333	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		

積算内訳書

工事名	令和８年度彦山川弁城地区上流掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	6,469,279	
工事用道路工	式	1	4,943,205	工事用道路盛土 敷砂利 大型土のう
仮水路工	式	1	580,674	暗渠排水管
交通管理工	式	1	945,400	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	47,271,856	
共通仮設費	式	1	5,038,000	
共通仮設費	式	1	1,025,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費（率計上）	式	1	427,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,013,000	
純工事費	式	1	52,309,856	
現場管理費	式	1	15,248,000	
工事原価	式	1	67,557,856	
一般管理費等	式	1	13,012,144	
工事価格	式	1	80,570,000	