

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度犬鳴川新入地区掘削工事
工事地名	福岡県直方市上新入地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 8年 9月 4日 至 令和 9年 3月 1日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度犬鳴川新入地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	41,584,112	
河川土工	式	1	19,941,674	
掘削工(ICT)	式	1	4,929,820	掘削(ICT) 16,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,518,780	法面整形(切土部)(ICT) 1,700 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	13,493,074	土砂等運搬 16,090 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	15,202,091	
作業土工	式	1	1,031,739	床掘り 1 式 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 埋戻し 1 式 土砂 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	8,142,000	連節ブロック張 600 m2 厚さ200以上 250kg/m2以上(150kg/個以上) 吸出し防材有り；
護岸付属物工	式	1	6,028,352	巻止コンクリート 216 m 18-8-40(高炉) 幅 30 c m 高さ 60 c m； 平張コンクリート 209 m2 18-8-25(高炉) 高さ 15 c m； 現場打天端コンクリート 145 m (1) 18-8-25(高炉) 幅50 c m； 現場打天端コンクリート 20 m (2) 18-8-25(高炉) 幅40 c m； 現場打天端コンクリート 53 m (3) 18-8-25(高炉) 幅40 c m；

積算内訳書

工事名	令和８年度犬鳴川新入地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
根固め工	式	1	149,396	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	149,396	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 52 個 平型ﾌﾞﾛｯｸ(2t型)発生品 ﾌﾞﾛｯｸ種類 (実質量) 2.01 t ﾌﾞﾛｯｸ購入無；
構造物撤去工	式	1	2,756,292	
構造物取壊し工	式	1	1,187,318	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 112 m3 無筋構造物 機械施工； 根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 52 個 平型ﾌﾞﾛｯｸ(2t型)； 根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 17 個 平型ﾌﾞﾛｯｸ(2t型)；
かご撤去工	式	1	1,054,648	ふとんかご撤去 239 m 階段式 高さ50cm×幅100cm； 積込(ﾙｰｽﾞ) 90 m3 岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 90 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 90 m3 残土受入れ地での処理；
運搬処理工	式	1	514,326	殻運搬 112 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 112 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 1.98 t ふとんかご鋼材； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 17 個 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.01 t； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 17 個 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 2.5km以下；
仮設工	式	1	3,534,659	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度犬鳴川新入地区掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	1, 174, 199	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
仮水路工	式	1	746, 760	コルゲートパイプ	1	式
交通管理工	式	1	1, 613, 700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41, 584, 112			
共通仮設費	式	1	4, 599, 000			
共通仮設費	式	1	986, 000			
技術管理費	式	1	598, 000	システム初期費 (ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	388, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 613, 000			
純工事費	式	1	46, 183, 112			
現場管理費	式	1	13, 813, 000			
工事原価	式	1	59, 996, 112			
一般管理費等	式	1	11, 713, 888			
工事価格	式	1	71, 710, 000			