

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度彦山川弁城地区下流掘削工事
工事地名	福岡県田川郡福智町弁城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	169日間	自 令和 8年 9月11日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川弁城地区下流掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	17,199,379		
河川土工	式	1	15,577,842		
掘削工 (ICT)	式	1	3,379,280	掘削 (ICT)	8,600 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	440 m3
				岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	454,512	法面整形 (切土部) (ICT)	510 m2
				硬質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	11,744,050	整地	9,100 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	9,080 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
構造物撤去工	式	1	67,980		
構造物取壊し工	式	1	44,680	コンクリート構造物取壊し	5 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	23,300	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	
仮設工	式	1	1,553,557		
工事用道路工	式	1	453,443	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
仮水路工	式	1	40,614	暗渠排水管	1 式
交通管理工	式	1	1,059,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	17,199,379		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度彦山川弁城地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2, 574, 350	
共通仮設費	式	1	808, 350	
技術管理費	式	1	616, 350	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	192, 000	ICT活用効果等調査費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 766, 000	
純工事費	式	1	19, 773, 729	
現場管理費	式	1	7, 037, 000	
工事原価	式	1	26, 810, 729	
一般管理費等	式	1	5, 719, 271	
工事価格	式	1	32, 530, 000	