

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度田川管内伊田地区河川維持管理工事
工事地名	福岡県田川市

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 8年 5月 8日 至 令和 8年12月15日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度田川管内伊田地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	25,775,428	
除草工	式	1	22,013,382	
堤防除草工	式	1	14,844,882	除草（法面） 持出処分 53,900 m <sup>2</sup> 除草（法面） 持出処分 集草困難 67,000 m <sup>2</sup> 除草（法面・小段・天端） 持出処分 21,900 m <sup>2</sup> 除草（法面・小段・天端） 持出処分 集草困難 16,300 m <sup>2</sup> 抜根除草 持出処分 80 m <sup>2</sup>
高水敷除草工	式	1	1,292,160	除草（狭所等） 持出処分 1,100 m <sup>2</sup> 除草（平場） 持出処分 22,200 m <sup>2</sup>
飛散防護工	式	1	64,880	飛散防護 8,000 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	5,811,460	刈草運搬（処分場） 182,000 m <sup>2</sup> 刈草処分 412 台
維持工	式	1	3,550,846	
維持工	式	1	3,550,846	塵芥処理 1 式 伐木 1 式 路肩保護工 1 式 雑工事 1 式 処分費（塵芥） 1 式
仮設工	式	1	211,200	
交通管理工	式	1	211,200	交通誘導警備員 1 式

