

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|-------------------|
| 工事名 | 令和8年度灰ノ木地区維持掘削外工事 |
| 工事地名 | 福岡県田川郡大任町灰ノ木地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 遠賀川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主工種 | 河川工事 | |
| 3) 工期 | 334日間 | 自 令和 8年 5月 2日 至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度灰ノ木地区維持掘削外工事 | | | |
|------------|-------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 河川修繕 | 式 | 1 | 32,304,452 | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 22,926,342 | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 3,127,602 | 掘削(ICT) 7,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 土砂等運搬 930 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 88,810 | 法面整形(切土部)(ICT) 100 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土; |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 19,709,930 | 土砂等運搬 6,280 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 6,280 m3 残土受入れ地での処理; |
| 樋門・樋管本体工 | 式 | 1 | 1,188,838 | |
| 函渠工 | 式 | 1 | 1,188,838 | コンクリート 4 m3 内空幅 1m 内空高さ 1.08m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無; 鉄筋 0.12 t SD345 D13; 目地板 4 m2 瀝青繊維質目地板t=10; L型止水板 1 箇所 後付け式ゴム止水板 B=180mm; 削孔(函渠接続) 5 箇所 ダウエルバー(函渠接続) 11 箇所 D13 L=600mm; 函渠接続 49 箇所 樹脂アンカー; 嵩上げ水路 1 箇所 18-8-40(高炉); 足掛金物 12 個 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度灰ノ木地区維持掘削外工事 | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----|-----------|-------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| | | | | 300×φ19 ; 型枠 | 1 | 式 |
| | | | | 一般型枠 ; 支保 | 1 | 式 |
| | | | | f≤40kN/m2[t≤120cm] ; | | |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 1,879,181 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 182,055 | 床掘り | 1 | 式 |
| | | | | 土砂 ; | | |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 基面整正 | 1 | 式 |
| | | | | 土砂等運搬 | 1 | 式 |
| | | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; | | |
| | | | | 整地 | 1 | 式 |
| | | | | 残土受入れ地での処理 ; | | |
| コンクリートブロック工(平ブロック張) | 式 | 1 | 914,660 | 現場打基礎コンクリート | 17 | m |
| | | | | 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm ; | | |
| | | | | 平ブロック張 | 36 | m2 |
| | | | | (川表) | | |
| | | | | 控え 100以上 160kg以上/m2 ; | | |
| | | | | 平ブロック張 | 52 | m2 |
| | | | | (川裏) | | |
| | | | | 控え 100以上 160kg以上/m2 ; | | |
| | | | | 目地板 | 0.4 | m2 |
| | | | | 瀝青繊維質目地板t=10 ; | | |
| 護岸付属物工 | 式 | 1 | 584,726 | 端止コンクリート A | 1 | 箇所 |
| | | | | 18-8-40(高炉) 幅 30cm ; | | |
| | | | | 端止コンクリート B | 1 | 箇所 |
| | | | | 18-8-40(高炉) 幅 30cm ; | | |
| | | | | 端止コンクリート C | 2 | 箇所 |
| | | | | 18-8-40(高炉) 幅 30cm ; | | |
| | | | | 端止コンクリート D | 5 | m |
| | | | | 18-8-40(高炉) 幅 30cm ; | | |
| | | | | 平張コンクリート | 49 | m2 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度灰ノ木地区維持掘削外工事 | | | | |
|------------|-------------------|-----|-----------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| | | | | 18 | m2 |
| | | | | 1 | 箇所 |
| 防護柵工 | 式 | 1 | 197,740 | 17 | m |
| | | | | 1 | 箇所 |
| | | | | 1 | 箇所 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 1,287,111 | | |
| 防護柵撤去工 | 式 | 1 | 488,725 | 20 | m |
| | | | | 0.8 | m |
| | | | | 1 | 箇所 |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 743,617 | 1 | 箇所 |
| | | | | 3 | m3 |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 54,769 | 3 | m3 |
| | | | | 3 | m3 |
| | | | | 1.42 | t |
| 仮設工 | 式 | 1 | 5,022,980 | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 2,933,410 | 1 | 式 |
| | | | | 1 | 式 |
| 土留・仮締切工 | 式 | 1 | 1,399,749 | 1 | 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度灰ノ木地区維持掘削外工事 | | | |
|--------------|-------------------|-----|------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 仮水路工 | 式 | 1 | 174,291 | 暗渠排水管 土のう積 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 515,530 | 交通誘導警備員 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 32,304,452 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 3,921,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 917,000 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 598,000 | システム初期費(ICT) |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 319,000 | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 3,004,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 36,225,452 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 11,726,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 47,951,452 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 9,608,548 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 57,560,000 | |
| | | | | |