

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 令和8年度田川出張所管内根固設置外工事 |
| 工事地名 | 福岡県田川市外 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 遠賀川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主工種 | 河川工事 | |
| 3) 工期 | 328日間 | 自 令和 8年 5月 8日 至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度田川出張所管内根固設置外工事 | | | |
|------------|---------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 河川修繕 | 式 | 1 | 26,309,464 | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 14,090,196 | |
| 掘削工 | 式 | 1 | 1,046,320 | 河床等掘削 2,200 m3 |
| 盛土工 | 式 | 1 | 3,378,066 | 路体(築堤)盛土 300 m3 2.5m未満; 土砂等運搬 330 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 330 m3 土砂 土量50,000m3未満; |
| 法面整形工 | 式 | 1 | 513,590 | 法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無し(質土、砂及び砂質土、粘性土); 法面整形(盛土部) 900 m2 法面締固め無し 現場制約無し; |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 9,152,220 | 整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); |
| 根固め工 | 式 | 1 | 903,200 | |
| 根固めブロック工 | 式 | 1 | 903,200 | 根固めブロック据付 100 個 無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入 無し; 消波根固めブロック運搬 100 個 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 4個 5.0km以下 ; |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 2,893,568 | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 86,748 | 床掘り 1 式 土砂; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度田川出張所管内根固設置外工事 | | | |
|----------------------|---------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| | | | | 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 1 式 |
| | | | | 整地 残土受入れ地での処理 ; 1 式 |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) | 式 | 1 | 1,143,620 | 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 35cm ; 15 m 現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ; 1 m3 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 32 m2 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 2 m2 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 4 m3 |
| 植生工 | 式 | 1 | 1,663,200 | 張芝 張芝工 500m2以上 ; 900 m2 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 8,422,500 | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 8,070,500 | 工事用道路盛土 4.0m以上 ; 1 式 敷砂利 切込砕石 敷厚 100mm ; 1 式 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 352,000 | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 26,309,464 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,814,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 270,000 | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | 270,000 | |

