

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度飯塚出張所管内護岸補修外工事
工事地名	福岡県飯塚市外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	264日間	自 令和 8年 7月11日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度飯塚出張所管内護岸補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	34,137,589	
河川土工	式	1	452,238	
掘削工(ICT)	式	1	25,752	掘削(ICT) 60 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	173,988	法面整形(切土部)(ICT) 190 m2 硬質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 7 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	252,498	整地 60 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 60 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	2,737,877	
作業土工	式	1	149,320	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	2,389,757	現場打基礎コンクリート 14 m 18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 A 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 B 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 C 18-8-40(高炉)； 現場打小口止コンクリート 1 箇所 D 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

工事名	令和8年度飯塚出張所管内護岸補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 (川表) 控100mm以上 160kg以上/m2 ;	68	m2
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 (川裏) 控100mm以上 160kg以上/m2 ;	125	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	5	m2
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ;	36	m
護岸付属物工	式	1	198,800	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) t=10cm ;	50	m2
付帯道路工	式	1	89,430			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	89,430	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ;	22	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	22	m2
河川修繕工	式	1	30,725,065			
修繕工	式	1	27,812,750	堤防、側帯修繕	1	式
雑工事	式	1	2,912,315	路肩保護工	1	式
構造物撤去工	式	1	78,456			
構造物取壊し工	式	1	71,024	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;	43	m
				舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5 c m ;	22	m2
運搬処理工	式	1	7,432	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3) ;	1	m3
				殻処分	1	m3

積算内訳書

工事名	令和８年度飯塚出張所管内護岸補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(2.35t/m3)；
仮設工	式	1	54,523	
工事用道路工	式	1	21,923	敷砂利 1 式
交通管理工	式	1	32,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	34,137,589	
共通仮設費	式	1	3,430,000	
共通仮設費	式	1	932,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	334,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,498,000	
純工事費	式	1	37,567,589	
現場管理費	式	1	12,055,000	
工事原価	式	1	49,622,589	
一般管理費等	式	1	9,907,411	
工事価格	式	1	59,530,000	