

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度上野中継所外非常用発電設備設置工事
工事地名	福岡県田川郡福智町大字上野 上野中継所外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	防災情報課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	266日間	自 令和 8年 7月 4日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度上野中継所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	47,110,200	
電源設備	式	1	47,110,200	
発電設備	式	1	17,873,600	非常用発動発電装置(発電機盤搭載型) キュービクル型 標準型(85dB以下) 20kVA ; 1 組 屋外燃料槽 900L ; 1 台 給油ポンプ盤 屋外自立型 燃料移送ポンプ含む ; 1 面 給油管接続箱 屋外自立型 ; 1 面
受変電設備	式	1	5,510,000	引込開閉器盤 1 面 屋外壁掛形 ; 電源切替盤 1 面 屋内自立形 ;
発電設備	式	1	18,296,600	非常用発動発電装置(発電機盤搭載型) 1 組 オープン型 標準型(85dB以下) 37.5kVA ; 燃料小出槽 990L ; 1 台 屋外油庫 950L ; 1 基 燃料移送ポンプ 0.4kW ; 1 基 吸気装置 2 台 電動シャッター 2 台 吸気装置用 ;
受変電設備	式	1	5,430,000	引込開閉器盤 1 面 屋外壁掛形 ; 電源切替盤 1 面 屋内自立形 ;
機器単体費	式	1	47,110,200	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度上野中継所外非常用発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	25,820,625		
電源設備工	式	1	8,177,125		
発電設備設置工	式	1	3,201,287	発電装置設置	1 組
				引込開閉器盤設置	1 面
				電源切替盤設置	1 面
				配線	1 式
				配管	1 式
				機械配管	1 式
発電設備撤去工	式	1	998,019	発電装置撤去	1 組
				屋外燃料槽撤去	1 台
				給油ポンプ盤撤去	1 面
				給油管接続箱含む；	
				引込盤撤去	1 面
				耐雷変圧器盤撤去	1 面
				電源切替盤撤去	1 面
				配線撤去	1 式
				配管撤去	1 式
発電設備設置工	式	1	3,327,178	発電装置設置	1 組
				引込開閉器盤設置	1 面
				電源切替盤設置	1 面
				配線	1 式
				配管	1 式
				機械配管	1 式
発電設備撤去工	式	1	650,641	発電装置撤去	1 組
				吸気装置撤去	1 台
				防火ダンパ含む 2台目以降の補正なし；	
				吸気装置撤去	1 台
				防火ダンパ含む 2台目以降の補正あり；	
				燃料ポンプ盤撤去	1 面
				引込開閉器箱撤去	1 面
				耐雷トランス撤去	1 台
				配線撤去	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度上野中継所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				配管撤去 1 式
工場製品輸送工	式	1	343,500	
輸送工	式	1	343,500	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	17,300,000	
仮設設備設置費	式	1	7,500,000	仮設設備設置費 1 式
仮設設備設置費	式	1	9,800,000	仮設設備設置費 1 式
直接工事費	式	1	25,820,625	
共通仮設費	式	1	676,880	
共通仮設費	式	1	10,880	
技術管理費	式	1	10,880	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	666,000	
純工事費	式	1	26,497,505	
現場管理費	式	1	3,257,000	
機器間接費	式	1	5,053,000	
技術者間接費	式	1	206,000	
機器管理費	式	1	4,847,000	
工事原価	式	1	34,807,505	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度上野中継所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	3,832,295	
工事価格	式	1	85,750,000	