

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 宮ノ陣地区改良外工事
工事地名	福岡県久留米市宮ノ陣6丁目地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	136日間	自 令和 8年 9月16日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号 宮ノ陣地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	64,186,787		
道路土工	式	1	23,391,916		
掘削工(ICT)	式	1	101,352	掘削(ICT)	80 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	7,859,497	路体(築堤)盛土	530 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	810 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	1 式
路体盛土工(ICT)	式	1	14,565,810	路体(築堤)盛土(ICT)	4,800 m3
				土材料	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	865,257	法面整形(切土部)(ICT)	40 m2
				ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,470 m2
				法面締固め無し；	
地盤改良工	式	1	4,372,876		
固結工	式	1	4,372,876	中層混合処理	601 m3
				改良深度5m<L≤8m quck800KN/m2 160kg/m3	
				一般軟弱土用；	
法面工	式	1	6,549,780		
植生工	式	1	6,549,780	人工張芝	880 m2
				防草コンクリート	1,538 m2
				18-8-25(高炉) t=10cm；	
擁壁工	式	1	27,065,990		
作業土工	式	1	210,877	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号 宮ノ陣地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	13,902,438	土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				補強土壁基礎	18	m
				(11号)		
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁基礎	16	m
				(12号)		
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	92	m2
				(11号)		
				帯鋼補強土壁；		
				補強土壁壁面材組立・設置	73	m2
				(12号)		
帯鋼補強土壁；	式	1	13,902,438	帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	768	m
				(11号)		
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	561	m
				(12号)		
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	427	m3
				(11号)		
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	308	m3
				(12号)		
				帯鋼補強土壁；		
				壁面上端処理	18	m
				(笠コンクリート 11号)		
帯鋼補強土壁；	式	1	13,902,438	幅 0.3m；		
				壁面上端処理	16	m
				(笠コンクリート 12号)		
				幅 0.3m；		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号 宮ノ陣地区改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基盤排水層 (11号) C-40 ;	32	m3
				基盤排水層 (12号) C-40 ;	29	m3
				吸出し防止材 (11号) 長繊維ポリエステル系不織布 2.0～2.1mm ;	89	m2
				吸出し防止材 (12号) 長繊維ポリエステル系不織布 2.0～2.1mm ;	82	m2
				背面フィルター層 (11号) C-40 ;	45	m3
				背面フィルター層 (12号) C-40 ;	36	m3
付帯工	式	1	507,765	重力式擁壁 (11号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	7	m
				プレキャストガーートル基礎 (12号)	16	m
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	12,444,910	重力式擁壁 [1号 取付道路] 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	89	m3
				重力式擁壁 [1号 取付道路] 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	32	m3
				重力式擁壁 [2号 取付道路] 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	50	m3
応急処理工	式	1	1,665,225			

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡3号 宮ノ陣地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	1,665,225	応急作業 (労務)	1 式
				応急作業 (作業車運転)	1 式
				応急作業 (機械)	1 式
				応急作業 (材料)	1 式
仮設工	式	1	1,141,000		
交通管理工	式	1	1,141,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	64,186,787		
共通仮設費	式	1	10,399,800		
共通仮設費	式	1	3,865,800		
運搬費	式	1	2,160,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,153,800	システム初期費(ICT)	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				環境庁告示第46号溶出試験；	
現場環境改善費（率計上）	式	1	552,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,534,000		
純工事費	式	1	74,586,587		
現場管理費	式	1	22,522,000		
工事原価	式	1	131,164,124		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号 宮ノ陣地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	16,916,537		
法覆護岸工	式	1	8,110,669		
作業土工	式	1	482,647	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	7,628,022	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	1 箇所
				幅 30 c m 高さ 50 c m ；	
				連節ブロック設置	1,032 m2
				陸上部	
				T-35型；	
				中詰めブロック	471 m2
				中詰め栗石	63 m3
				割栗石 150～200mm；	
				中詰め土	49 m3
				流用土；	
				現場打天端コンクリート	19 m3
				18-8-40(高炉)；	
応急処理工	式	1	333,045		
応急処理作業工	式	1	333,045	応急作業	1 式
				(労務)	
				応急作業	1 式
				(作業車運転)	
				応急作業	1 式
				(機械)	

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡 3 号 宮ノ陣地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				応急作業 (材料)	1 式
仮設工	式	1	8,472,823		
工事用道路工	式	1	6,861,073	工事用道路盛土 4.0m以上；	1 式
				工事用道路撤去	1 式
				敷砂利	1 式
				再生クラッシャーラン(RC-40) 敷厚 100mm；	
				敷砂利撤去	1 式
				大型土のう	1 式
				[製作・設置]	
				耐候性大型土のう；	
				大型土のう	1 式
				[撤去]	
				耐候性大型土のう；	
水替工	式	1	250,550	ポンプ排水	1 式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	
汚濁防止工	式	1	285,400	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去；	
交通管理工	式	1	1,075,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	16,916,537		
共通仮設費	式	1	4,315,000		
共通仮設費	式	1	354,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	354,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,961,000		
純工事費	式	1	21,231,537		

