積算内訳書

１．工事名

工事名	福岡３号　博多バイパス苦尾橋（下り線）下部工（Ａ２）工事
工事地名	

２．工事内容

１）　事務所名　　福岡国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　177日間　　自　　令和 8年10月 1日
　　至　　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス苦尾橋（下り線）下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	62,651,939			
橋台工	式	1	35,217,375			
作業土工	式	1	1,718,791	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し(裏込)	1	式
				基面整正	1	式
場所打杭工	式	1	20,318,429	場所打杭	10	本
				杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 14.5ｍ；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻；		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	13,180,155	基礎材	77	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	77	m2
				18-8-40(高炉)W/C制約無し 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	216	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		
				無；		
				鉄筋	1.37	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	7.14	t
				SD345 D16～D25；		
				ｱﾝｶｰ鉄筋	18	本

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス苦尾橋（下り線）下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				機械式定着加工費	315	箇所
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠；		
				水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	24	m
				VP50；		
				吸出し防止材	1	m2
				合繊不織布 厚10mm；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	28	m
				幅400mm×厚30mm 面状 全透水型；		
				表面被覆工	72	m2
				CC-B塗装；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
法覆護岸工	式	1	2,004,563			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,558,340	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	45	m2
				控え350mm；		
				胴込･裏込材(砕石)	15	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-25(高炉)；		
構造物取壊し工	式	1	446,223	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	23	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				殻運搬	23	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻；		
				殻処分	23	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
応急処理工	式	1	485,540			

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス苦尾橋（下り線）下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	485,540	応急処理作業(労務)	1	式
				応急処理作業(機械)	1	式
仮設工	式	1	24,944,461			
工事用道路工	式	1	11,924,796	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				土質改良	1	式
				石灰系固化材 30kg/m3；		
土留･仮締切工	式	1	10,819,165	鋼矢板	1	式
				III型；		
				鋼矢板	1	式
				IV型；		
				現場発生品運搬	1	式
				鋼矢板；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	1	式
				杭径 135ｍｍ 粘性土･砂質土；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	1	式
				杭径 135ｍｍ ﾚｷ質土；		
				ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	1	式
				ｸﾞﾗｳﾄ注入	1	式
				ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	1	式
				切梁･腹起し	1	式
				ｱﾝｶｰ材撤去	1	式
				横矢板	1	式
				雑矢板 横矢板厚さ 0.035ｍ；		
				横矢板	1	式
				雑矢板 横矢板厚さ 0.05ｍ；		
				横矢板受材設置	1	式
交通管理工	式	1	2,200,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	62,651,939			
共通仮設費	式	1	15,463,854			

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス苦尾橋（下り線）下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	7,005,854	
運搬費	式	1	5,705,624	重建設機械分解組立輸送費　1　式 仮設材運搬費　1　式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,236,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,458,000	
純工事費	式	1	78,115,793	
現場管理費	式	1	26,317,000	
工事原価	式	1	104,432,793	
一般管理費等	式	1	19,087,207	
工事価格	式	1	123,520,000	