

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 宮ノ陣2号橋上部工（下り線）工事
工事地名	福岡県久留米市宮ノ陣五郎丸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	419日間	自	令和 8年11月 1日
		至	令和 9年12月24日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣2号橋上部工（下り線）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	140,708,147		
PC橋工	式	1	122,500,581		
プレテンション桁製作工	式	1	84,820,000	プレテンション桁製作 (A1-P1) $\sigma_{ck}=50\text{N/mm}^2$;	12 本
				プレテンション桁製作 (P1-P2) $\sigma_{ck}=50\text{N/mm}^2$;	12 本
				プレテンション桁製作 (P2-A2) $\sigma_{ck}=50\text{N/mm}^2$;	12 本
支承工	式	1	20,581,188	ゴム支承 (A1可動側) 最大反力 330kN 滑動防止装置付 すべりゴム支承 ;	12 個
				ゴム支承 (P1L固定側) 最大反力 450kN 滑動防止装置付 ;	12 個
				ゴム支承 (P1R固定側) 最大反力 400kN 滑動防止装置付 ;	12 個
				ゴム支承 (P2L固定側) 最大反力 410kN 滑動防止装置付 ;	12 個
				ゴム支承 (P2R固定側) 最大反力 400kN 滑動防止装置付 ;	12 個
				ゴム支承 (A2可動側) 最大反力 300kN 滑動防止装置付 すべりゴム支承 ;	12 個
				防蝕アンカー装置	11 組

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 宮ノ陣 2 号橋上部工（下り線）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(A1可動側) M46D ; 防蝕アンカー装置 (P1固定側) F65D ; 防蝕アンカー装置 (P2固定側) F65D ; 防蝕アンカー装置 (A2可動側) M46D ;	11	組
					11	組
					11	組
架設工(クレーン架設)	式	1	2, 156, 760	桁架設 プレテンションPC単純床版橋 ;	36	本
床版・横組工	式	1	10, 981, 239	コンクリート 30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ; PCケーブル シングルストラップシステム 570kN(60t) (1S21. 8) ; 緊張 シングルストラップシステム 570kN(60t) (1S21. 8) 固定側(緊張用) ; 足場	99	m3
					751	m
					84	ケーブル
					1	式
連結工	式	1	2, 131, 471	鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; コンクリート 30-12-25(20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ;	1. 66	t
					2. 49	t
					18	m3
張出床版工	式	1	1, 829, 923	コンクリート 24-12-25(早強) ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋	18	m3
					1. 14	t
					0. 05	t

積算内訳書

工事名	福岡3号 宮ノ陣2号橋上部工（下り線）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D16～D25 ; 型枠 一般型枠 ;	1 式
橋梁附属物工	式	1	17,016,289		
排水装置工	式	1	9,412,412	排水管 VP-200 ; 排水管 VP-40 ; コンクリートアンカーボルト設置 鋼製排水溝 175×75 ;	9 m 63 m 48 本 73 m
地覆工	式	1	5,815,133	場所打地覆 (L側) 24-12-25(20)(普通) ; 場所打地覆 (R側) 24-12-25(20)(普通) ;	75 m 75 m
橋梁用防護柵工	式	1	1,788,744	橋梁用防護柵 (A種用アンカーのみ) 橋梁用防護柵 (B種用アンカーのみ)	86 m 75 m
コンクリート橋足場等設置工	式	1	340,320		
昇降用設備工	式	1	340,320	登り栈橋	1 式
仮設工	式	1	850,957		
工事用道路工	式	1	704,257	工事用道路盛土 4.0m以上 ; 敷鉄板 25×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式 1 式
交通管理工	式	1	146,700	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 宮ノ陣 2 号橋上部工（下り線）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	140,708,147	
共通仮設費	式	1	10,673,814	
共通仮設費	式	1	4,196,814	
運搬費	式	1	3,641,584	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	491,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,477,000	
純工事費	式	1	151,381,961	
現場管理費	式	1	42,220,000	
工事原価	式	1	193,601,961	
一般管理費等	式	1	32,678,039	
工事価格	式	1	226,280,000	