積算内訳書

１．工事名

工事名	福岡３号　博多バイパス構造物設置外工事
工事地名	福岡県福岡市博多区下臼井地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福岡国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　149日間　　自　令和 8年10月29日
　　至　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス構造物設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	59,851,722			
排水構造物工	式	1	4,533,229			
作業土工	式	1	760,010	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂　土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				(採取土場)		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				(仮置き場)		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	3,773,219	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	50	m
				(三面水路)		
				1000×1000；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	8	m
				(三面開渠)		
				500×1000；		
				L型水路	18	m
				H=1000；		
法覆護岸工	式	1	312,160			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	312,160	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	10	m2
				控え350mm；		
				胴込･裏込材(砕石)	3	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3
				18-8-25(高炉)；		

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス構造物設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
根固め工	式	1	1,763,613			
作業土工	式	1	40,449	床掘り(掘削) 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1	式 式 式
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	1,723,164	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）1.023ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.023t ﾌﾞﾛｯｸ購入無；	44 44	個 個
ﾎﾟﾝﾌﾟ室本体工	式	1	15,052,099			
作業土工	式	1	2,639,693	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 （採取土場） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 （仮置き場） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
2号ﾎﾟﾝﾌﾟ室	式	1	6,199,842	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)W/C制約なし t=100； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉)； 目地板	33 60 2	m2 m3 m2

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス構造物設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				瀝青繊維質目地板 t=20mm；		
				鉄筋	0.03	t
				(差し筋)		
				SD345 D10；		
				鉄筋	0.02	t
				(差し筋)		
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.99	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.47	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	1.33	t
				SD345 D29～D32；		
				止水板	5	m
				B=200；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ﾈｯﾄ 有；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
4号ﾎﾟﾝﾌﾟ室	式	1	6,212,564	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	33	m2
				18-8-40(高炉)W/C制約なし t=100；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	60	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板 t=20mm；		
				鉄筋	0.04	t
				(差し筋)		
				SD345 D10；		
				鉄筋	0.02	t
				(差し筋)		
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.95	t

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス構造物設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 止水板 B=200； 型枠 一般型枠； 足場 安全ﾈｯﾄ 有； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	 1.48 1.33 5 1 1 1	 t t m 式 式 式
機械設備工	式	1	16,420,000			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備移設工	式	1	16,420,000	ﾎﾟﾝﾌﾟ設備移設	1	式
配電線設備工	式	1	490,520			
引込柱設置工	式	1	366,200	引込柱設置 高さ 10m；	2	本
引込柱撤去工	式	1	124,320	引込柱撤去 高さ 10m；	2	本
構造物撤去工	式	1	3,238,420			
作業土工	式	1	621,290	床掘り 土砂； 埋戻し ； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (採取土場) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス構造物設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬 （仮置き場） 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,779,820	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	31	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	70	m3
運搬処理工	式	1	837,310	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	31	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	70	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	31	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	70	m3
応急処理工	式	1	5,920,900			
応急処理作業工	式	1	5,920,900	応急処理作業（労務）	1	式
				応急処理作業（機械）	1	式
仮設工	式	1	12,120,781			
工事用道路工	式	1	1,203,931	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
土留･仮締切工	式	1	8,589,027	鋼矢板 III型；	1	式
				切梁･腹起し	1	式
水替工	式	1	1,415,023	釜場	1	式
				ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 450以上1200(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
交通管理工	式	1	912,800	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	福岡３号　博多バイパス構造物設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	59,851,722	
共通仮設費	式	1	9,151,620	
共通仮設費	式	1	3,644,620	
運搬費	式	1	2,737,620	仮設材運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	907,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,507,000	
純工事費	式	1	69,003,342	
現場管理費	式	1	17,788,000	
工事原価	式	1	86,791,342	
一般管理費等	式	1	13,488,658	
工事価格	式	1	100,280,000	