

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 福岡北部地区舗装修繕工事
工事地名	福岡県糸島市二丈鹿家 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 8年 7月28日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	30,827,197		
舗装工		式	1	26,277,706		
切削オーバーレイ工		式	1	23,429,098	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	6,680 m2 334 m3 334 m3
薄層カラー舗装工		式	1	2,848,608	薄層カラー舗装 黄色 RPN-303 ;	336 m2
区画線工		式	1	3,392,191		
区画線工		式	1	3,392,191	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (減速帯W=30cm) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (直進) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (50)(黄) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm ;	1,810 m 120 m 71 箇所 2 箇所 1,140 m
仮設工		式	1	1,157,300		

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
交通管理工	式	1	1,157,300	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	30,827,197		
共通仮設費	式	1	5,689,230		
共通仮設費	式	1	522,230		
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	295,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,167,000		
純工事費	式	1	36,516,427		
現場管理費	式	1	13,304,000		
工事原価	式	1	95,492,510		
一般管理費等	式	1	16,687,490		
工事価格	式	1	112,180,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	28,133,083			
舗装工	式	1	24,702,410			
切削オーバーレイ工	式	1	24,702,410	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)；	5,710	m2
				殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻；	285	m3
				殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	285	m3
区画線工	式	1	2,060,123			
区画線工	式	1	2,060,123	熔融式区画線 〔夜間〕 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,260	m
				熔融式区画線 (黄)〔夜間〕 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	910	m
				熔融式区画線 〔夜間〕 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	95	m
				熔融式区画線 (減速帯W=30cm)〔夜間〕 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	240	m
				熔融式区画線 (直進)〔夜間〕	6	箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	196,950	
道路付属物工	式	1	196,950	車線分離標 15 本 [夜間] 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	1,173,600	
交通管理工	式	1	1,173,600	交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	28,133,083	
共通仮設費	式	1	5,212,000	
共通仮設費	式	1	416,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	274,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,796,000	
純工事費	式	1	33,345,083	
現場管理費	式	1	12,327,000	
工事原価	式	1	45,672,083	