

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 福岡南部地区舗装修繕工事
工事地名	福岡県筑後市野町 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	131日間	自	令和 8年 8月17日
		至	令和 8年12月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 福岡南部地区舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	33,238,515			
舗装工		式	1	29,064,843			
切削オーバーレイ工		式	1	29,064,843	切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13) ； 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻 ； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻 ；	6,780	m2
						339	m3
						339	m3
区画線工		式	1	2,361,972			
区画線工		式	1	2,361,972	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (黄)〔夜間〕 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕	1,790	m
						760	m
						50	m
						18	m
						220	m

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡南部地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 (直進左折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 (右折)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 (50)(黄)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 (ダイヤマーク)[夜間] 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	4	箇所
					4	箇所
					1	箇所
					4	箇所
仮設工	式	1	1,811,700			
交通管理工	式	1	1,811,700	交通誘導警備員 [夜間]	1	式
直接工事費	式	1	33,238,515			
共通仮設費	式	1	6,041,230			
共通仮設費	式	1	521,230			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	315,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,520,000	
純工事費	式	1	39,279,745	
現場管理費	式	1	14,227,000	
工事原価	式	1	86,314,834	
一般管理費等	式	1	15,255,166	
工事価格	式	1	101,570,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡南部地区舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	19,455,089			
舗装工		式	1	17,051,077			
切削オーバーレイ工		式	1	17,051,077	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ;	4,020	m2
					切削オーバーレイ (橋梁部) [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (13) ;	338	m2
					殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻 ;	215	m3
					殻処分 [夜間] アスファルト殻 ;	215	m3
区画線工		式	1	1,426,012			
区画線工		式	1	1,426,012	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	920	m
					溶融式区画線 (黄) [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	350	m
					溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	28	m
					溶融式区画線 [夜間]	79	m

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡南部地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 高視認性区画線 （黄）〔夜間〕 リブ式（熔融式）実線 30cm ；
仮設工	式	1	978,000	
交通管理工	式	1	978,000	交通誘導警備員 〔夜間〕
直接工事費	式	1	19,455,089	
共通仮設費	式	1	4,149,000	
共通仮設費	式	1	591,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	449,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,558,000	
純工事費	式	1	23,604,089	
現場管理費	式	1	9,204,000	
工事原価	式	1	32,808,089	