

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事
工事地名	福岡県うきは市吉井町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 8年 8月 1日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	100,084,869			
道路土工	式	1	3,980,187			
掘削工	式	1	238,707	掘削	630	m3
残土処理工	式	1	3,741,480	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1	式
舗装工	式	1	75,833,304			
コンクリート舗装工	式	1	27,634,850	上層路盤(車道・路肩部)	1,820	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm；		
				中間層(車道・路肩部)	1,820	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；		
				中間層(車道・路肩部)	93	m2
				(すりつけ版)		
				再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 25mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	93	m2
				(すりつけ版)		
				開粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				コンクリート舗装	183	m2
				(鉄筋補強コンクリート版)		
				曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm；		
コンクリート舗装	式	1	27,634,850	コンクリート舗装	93	m2
				(すりつけ版)		
				曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm；		
				連続鉄筋コンクリート舗装	1,550	m2
				曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm；		
縦目地	式	1	238	縦目地	238	m
				6×40 SD345 D13×470 @1000；		
				縦目地	183	m
縦目地	式	1	183	縦目地		
				(路肩目地)		

積算内訳書

工事名	令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				注入目地材10×40 目地材10×210；	
				横目地	33 m
				膨張目地；	
				横目地	3 m
				(拡幅部)	
				膨張目地；	
				横目地	17 m
				突き合わせ目地；	
				横目地	2 m
				(拡幅部)	
				突き合わせ目地；	
				セメントミルク浸透	93 m2
				50mm 200m2超え；	
舗装打換え工	式	1	14,434,120	舗装版切断	1 式
				[夜間]	
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎(急速施工)	968 m2
				[夜間]	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	
				殻運搬	145 m3
				[夜間]	
				舗装版破碎；	
				殻処分	145 m3
				[夜間]	
				アスファルト殻；	
				上層路盤	968 m2
				[夜間]	
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm；	
				基層	968 m2
				[夜間]	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				中間層	968 m2
				[夜間]	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	

積算内訳書

工事名	令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層 (仮復旧)〔夜間〕 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	968	m2
橋面防水工	式	1	1,058,350	橋面防水 〔夜間〕 塗膜防水；	305	m2
切削オーバーレイ工	式	1	32,705,984	切削オーバーレイ 〔夜間〕 15cm 三層 再生粗粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20) 再生粗粒度アスコン(20)；	1,230	m2
				切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 開粒度アスコン(13)；	2,200	m2
				セメントミルク浸透 〔夜間〕 50mm 200m2超え；	2,200	m2
				切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度アスコン(13) 密粒ギャップ ASホリマー改質Ⅰ型(13)；	305	m2
				殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻；	319	m3
				殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	319	m3
区画線工	式	1	1,021,203			
区画線工	式	1	1,021,203	溶融式区画線 (コンクリート部)(黄) 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	210	m
				溶融式区画線	440	m

積算内訳書

工事名		令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					(コンクリート部) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1 m (コンクリート部) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 220 m (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 550 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 20 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 120 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 2 箇所 (右折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 2 箇所 (直進左折)[夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
構造物撤去工		式	1	2,359,593	

積算内訳書

工事名	令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	434,124	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	1,820	m2
運搬処理工	式	1	1,925,469	殻運搬	273	m3
				アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	273	m3
仮設工	式	1	16,890,582			
迂回路工	式	1	11,079,632	掘削	80	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				路体(築堤)盛土	40	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	90	m3
				4.0m以上；		
				法面整形(切土部)	7	m2
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	100	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
				下層路盤(車道・路肩部)	613	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	587	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	917	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				溶融式区画線	1,070	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	10	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	17	m
				溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		

積算内訳書

工事名	令和8年度 うきは地区コンクリート舗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					； 区画線消去 削取り式； 土のう積 62×48cm(普通) 流用土； 仮設ガードレール ガードレール (撤去・再設置) 塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無； 仮設防護柵基礎運搬 独立基礎ブロック； 現場発生品運搬 移動式ガードレール；	279 93 697 71 1 1	m 袋 m m 式 式
交通管理工	式	1	5,810,950	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]	1 1	式 式	
直接工事費	式	1	100,084,869				
共通仮設費	式	1	19,575,160				
共通仮設費	式	1	6,294,160				
運搬費	式	1	5,469,930	建設機械運搬費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1 1	式 式 式	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	760,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	13,281,000				
純工事費	式	1	119,660,029				

積算内訳書

工事名	令和８年度　うきは地区コンクリート舗装工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	35,970,000	
工事原価	式	1	155,630,029	
一般管理費等	式	1	26,809,971	
工事価格	式	1	182,440,000	