積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事
工事地名	福岡県糸島市二丈鹿家　地先外

２．工事内容

１）	事務所名	福岡国道事務所　管理第二課	
２）	主 工 種	道路改良工事	
３）	工　　期	150日間	自　令和 8年10月28日
			至　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	42,000,635			
組立歩道工	式	1	27,459,209			
本体工	式	1	6,683,550	組立歩道 支柱式 床版幅2.5m； 組立歩道 片持ち式 床版幅2.0m；	3 36	m m
目地工	式	1	67,248	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；	0.3 0.03 1 1	m3 t 式 m2
地覆工	式	1	273,236	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠；	1 0.08 1	m3 t 式
連続基礎工	式	1	2,541,023	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠； 目地板 瀝青質目地板ｔ=20； 目地板	55 0.72 1 3 2	m3 t 式 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				瀝青質目地板 t =10 ;		
ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ工	式	1	17,894,152	削孔	30	m
				砂質土･粘性土 削孔径115mm ;		
				削孔	81	m
				礫質土 削孔径115mm ;		
				削孔	130	m
				軟岩 削孔径115mm ;		
				芯材組立	49	本
				L≦10m ;		
				芯材挿入	49	本
				L≦10m ;		
				注入打設	49	本
				L≦10m 膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ σck=30N/mm2 ;		
				加圧・頭部処理	49	本
				L≦10m ;		
				芯材材料費	1	式
				ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ	16	m3
				24-12-20(25)(高炉) ;		
				足場	1	式
				移設工	1	式
				機械横移動据付工	1	式
				注入ﾌﾟﾗﾝﾄ仮設工	1	式
				ﾌﾟﾗﾝﾄ設備損料	1	式
構造物補修工	式	1	2,826,176			
作業土工	式	1	1,241,416	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;		

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
既設擁壁補修工	式	1	1,269,851	ｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m3
				24-12-25(20)高炉；		
				鉄筋	0.26	t
				SD345 D13；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	19	m2
				18-8-25(20)(高炉) t=10cm；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				間詰工	0.19	m3
断面修復工	式	1	314,909	左官工法	1	構造物
				0.1m3以下 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	0.07	m3
				殻処分	0.07	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
排水構造物工	式	1	294,090			
管渠工	式	1	52,380	暗渠排水管	9	m
				(VP-200)		
				据付 直管 200～400mm；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	241,710	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	3	箇所
				300×300×600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(300×300用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定)付；		
舗装工	式	1	2,480,604			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,514,754	下層路盤(車道・路肩部)	141	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	141	m2
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ；		
				基層(車道・路肩部)	141	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
				中間層(車道・路肩部)	141	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	141 72	m2 m2
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	965,850	薄層ｶﾗｰ舗装	141	m2
防護柵工	式	1	871,000			
路側防護柵工	式	1	446,290	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (更新(ﾚｰﾙ再利用)) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去再設置) 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去再設置) 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；	36 2 12 	m m m
防止柵工	式	1	424,710	転落(横断)防止柵 (更新) 柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 4段ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ；	39	m
区画線工	式	1	74,425			
区画線工	式	1	74,425	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (直進) 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm	35 37 4 	m m 箇所

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				排水性舗装無；		
道路付属施設工	式	1	83,690			
道路付属物工	式	1	83,690	距離標 (撤去再設置) ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)；	1	枚
標識工	式	1	172,220			
小型標識工	式	1	172,220	標識柱 (撤去再設置) 単柱式 径60.5； 標識板 (撤去再設置) 2.0m2未満；	1 1	基 枚
道路照明設備工	式	1	19,950			
道路照明設備撤去工	式	1	19,950	道路照明灯撤去 8-18B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型； 現場発生品運搬(電気) 道路照明灯；	1 1	基 式
構造物撤去工	式	1	1,988,569			
構造物取壊し工	式	1	1,150,649	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；	4 58 1 210	m3 m3 式 m2
運搬処理工	式	1	837,920	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬	4 58	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	24	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	58	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	21	m3
				(車道)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	3	m3
				(歩道)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用支柱 転落防止柵；		
仮設工	式	1	5,730,702			
汚濁防止工	式	1	4,100,702	濁水処理設備	1	式
交通管理工	式	1	1,630,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	42,000,635			
共通仮設費	式	1	5,871,180			
共通仮設費	式	1	525,180			
技術管理費	式	1	135,180	性能保証試験費	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	390,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,346,000			

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	47,871,815	
現場管理費	式	1	16,266,000	
工事原価	式	1	98,699,062	
一般管理費等	式	1	17,760,938	
工事価格	式	1	116,460,000	

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	9,507,165			
道路土工	式	1	1,692,030			
掘削工	式	1	158,508	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；	420	m3
法面整形工	式	1	599,616	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	640	m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	620,670	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	170	m2
残土処理工	式	1	313,236	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
法面工	式	1	4,766,080			
法面吹付工	式	1	4,766,080	ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；	640	m2
排水構造物工	式	1	1,350,041			
作業土工	式	1	308,571	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂　； 埋戻し 土砂　； 人力積込 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	654,121	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300；	67	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	163,230	現場打ち集水桝 ① 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 ② 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無；	1	箇所
排水工	式	1	224,119	縦排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300；	10	m
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	10	m2
				蓋 PC1-B300；	3	枚
舗装工	式	1	151,216			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	151,216	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；	42	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	42	m2
縁石工	式	1	372,008			
縁石工	式	1	372,008	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (撤去再設置) B種(180/205×250×600)；	73	m
構造物撤去工	式	1	142,212			
作業土工	式	1	16,132	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
構造物取壊し工	式	1	113,342	舗装版切断 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；	1 42	式 m2
運搬処理工	式	1	12,738	殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	2 2	m3 m3
仮設工	式	1	1,033,578			
工事用道路工	式	1	218,578	敷鉄板 　22×1,219×2,438(mm) 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	815,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	9,507,165			
共通仮設費	式	1	2,205,182			
共通仮設費	式	1	694,182			
運搬費	式	1	574,182	仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	120,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,511,000			
純工事費	式	1	11,712,347			
現場管理費	式	1	4,277,000			

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	15,989,347	

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	11,334,750			
排水構造物工	式	1	3,182,220			
作業土工	式	1	2,046,437	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				掘削機械搬入搬出	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準以外)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
場所打水路工	式	1	1,135,783	置換	4	m3
				RC-40；		
				基礎材	5	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	11	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-25(高炉)；		
				差し筋	4	本
				D13×300；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
落石防止工	式	1	1,545,626			
転石破砕工	式	1	1,545,626	小割	16	m3
				軟岩　静的破砕；		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準以外)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
防護柵工	式	1	64,800			
路側防護柵工	式	1	64,800	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	12	m
				(撤去再設置)		
				塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；		
標識工	式	1	172,212			
小型標識工	式	1	172,212	標識柱	1	基
				(撤去再設置)		
				単柱式 径60.5；		
				標識板	2	枚
				(撤去再設置)		
				2.0m2未満；		
道路付属施設工	式	1	72,300			
道路付属物工	式	1	72,300	視線誘導標	1	本
				(撤去再設置)		
				棒状 片面；		
構造物撤去工	式	1	389,988			
構造物取壊し工	式	1	310,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	6	m3
				無筋構造物 人力施工；		
排水構造物撤去工	式	1	886	暗渠排水管撤去	0.5	m
				撤去；		
運搬処理工	式	1	78,302	殻運搬	6	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	6	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	令和８年度　糸島地区外防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場発生品運搬 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；	1	式
仮設工	式	1	5,907,604			
ﾓﾉﾚｰﾙ工	式	1	5,092,604	ﾓﾉﾚｰﾙ 500kg積載　45°以下　L=25m；	1	式
				ﾓﾉﾚｰﾙ 1000kg積載　45°以下　L=25m；	1	式
				足場	1	式
交通管理工	式	1	815,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	11,334,750			
共通仮設費	式	1	2,296,150			
共通仮設費	式	1	525,150			
準備費	式	1	388,150	伐木	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	137,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,771,000			
純工事費	式	1	13,630,900			
現場管理費	式	1	4,941,000			
工事原価	式	1	18,571,900			