

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 令和8年度 福岡維持管内交通安全施設設置工事 |
| 工事地名 | 福岡維持出張所管内              |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福岡国道事務所 | 交通対策課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 230日間   | 自 令和 8年 7月11日<br>至 令和 9年 2月26日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度 福岡維持管内交通安全施設設置工事 |     |     |            |                                                                                                                             |                              |                                |
|------------|------------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |                        | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                     |                              |                                |
| 道路修繕       |                        | 式   | 1   | 41,267,225 |                                                                                                                             |                              |                                |
| 道路土工       |                        | 式   | 1   | 1,511,600  |                                                                                                                             |                              |                                |
| 防草コンクリート   |                        | 式   | 1   | 1,511,600  | 張りコンクリート<br>[夜間]<br>18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増有；<br>生コンクリート夜間割増<br>セット料金；                                                 | 368<br><br><br>1             | m2<br><br><br>式                |
| 植栽維持工      |                        | 式   | 1   | 4,385,142  |                                                                                                                             |                              |                                |
| 樹木・芝生管理工   |                        | 式   | 1   | 4,385,142  | 移植<br>[夜間]<br>低木樹高60cm未満 中低木10本以上；                                                                                          | 4,083                        | 本                              |
| 舗装工        |                        | 式   | 1   | 179,286    |                                                                                                                             |                              |                                |
| 切削オーバーレイ工  |                        | 式   | 1   | 179,286    | 切削オーバーレイ<br>[夜間]<br>7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ<br>リマー改質Ⅱ型(13)；<br>殻運搬(路面切削)<br>[夜間]<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>[夜間]<br>アスファルト殻； | 40<br><br><br>2<br><br><br>2 | m2<br><br><br>m3<br><br><br>m3 |
| 防護柵工       |                        | 式   | 1   | 6,095,790  |                                                                                                                             |                              |                                |
| 路側防護柵工     |                        | 式   | 1   | 1,620,000  | ガードパイプ<br>Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無；                                                                                       | 100                          | m                              |
| 防止柵工       |                        | 式   | 1   | 4,475,790  | 転落(横断)防止柵<br>[夜間]<br>柵高 0.8m 土中建込；                                                                                          | 411                          | m                              |
|            |                        |     |     |            |                                                                                                                             |                              |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度 福岡維持管内交通安全施設設置工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 標識工        | 式                      | 1   | 199,030    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 小型標識工      | 式                      | 1   | 199,030    | <div> <div>標識柱</div> <div>単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下；</div> <div>1</div> <div>基</div> </div> <div> <div>標識板</div> <div>2.0m未満；</div> <div>1</div> <div>枚</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 区画線工       | 式                      | 1   | 19,927,600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 区画線工       | 式                      | 1   | 19,927,600 | <div> <div> <div>溶融式区画線</div> <div>[夜間]</div> <div>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無</div> <div>；</div> <div>溶融式区画線</div> <div>[夜間]</div> <div>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無</div> <div>；</div> <div>溶融式区画線</div> <div>[夜間]</div> <div>溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無</div> <div>；</div> <div>路面標示</div> <div>(矢羽根 A)[夜間]</div> <div>高輝度路面標示 青 白線有；</div> <div>路面標示</div> <div>(矢羽根 B)[夜間]</div> <div>高輝度路面標示 青；</div> <div>路面標示</div> <div>(自転車以外)[夜間]</div> <div>貼付式；</div> </div> <div> <div>16,000</div> <div>m</div> </div> <div> <div>16,000</div> <div>m</div> </div> <div> <div>1,020</div> <div>m</div> </div> <div> <div>20</div> <div>箇所</div> </div> <div> <div>20</div> <div>箇所</div> </div> <div> <div>5</div> <div>箇所</div> </div> </div> |
| 道路付属施設工    | 式                      | 1   | 1,010,400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 道路付属物工     | 式                      | 1   | 1,010,400  | <div> <div>視線誘導標</div> <div>土中建込 30本以上；</div> <div>30</div> <div>本</div> </div> <div> <div>車線分離標</div> <div></div> <div>30</div> <div>本</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度 福岡維持管内交通安全施設設置工事 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                    | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                        |     |              | φ 80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CCTV設備工    | 式                      | 1   | 309, 527     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 支柱基礎工      | 式                      | 1   | 135, 718     | <div>支柱基礎設置</div> <div>φ 600×2000；</div> <div>作業土工(電気)</div> <div>残土等処分</div> <div>殻運搬処理(電気)</div> <div>コンクリート殻；</div> <div>1 箇所</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div>                                                                                                                                                                           |
| 配管・配線工     | 式                      | 1   | 173, 809     | <div>地中配管</div> <div>FEP 径 30mm；</div> <div>埋設標識シート敷設</div> <div>150mm×50m 2倍；</div> <div>ヘルマウス</div> <div>FEP管 30mm用；</div> <div>異種管継手</div> <div>FEP管 40mm用；</div> <div>作業土工(電気)</div> <div>残土等処分</div> <div>殻運搬処理(電気)</div> <div>アスファルト殻；</div> <div>28 m</div> <div>27 m</div> <div>1 個</div> <div>1 組</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div> |
| 仮設工        | 式                      | 1   | 7, 648, 850  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 交通管理工      | 式                      | 1   | 7, 648, 850  | <div>交通誘導警備員</div> <div>交通誘導警備員</div> <div>[夜間]</div> <div>1 式</div> <div>1 式</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 直接工事費      | 式                      | 1   | 41, 267, 225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 共通仮設費      | 式                      | 1   | 6, 408, 230  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 共通仮設費      | 式                      | 1   | 1, 355, 230  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                        |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 積算内訳書

仮番号

|              |                        |     |            |                    |     |
|--------------|------------------------|-----|------------|--------------------|-----|
| 工事名          | 令和8年度 福岡維持管内交通安全施設設置工事 |     |            |                    |     |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                    | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳            |     |
| 運搬費          | 式                      | 1   | 142,000    | 建設機械運搬費            | 1 式 |
| 技術管理費        | 式                      | 1   | 334,230    | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                      | 1   | 879,000    | 道路施設基本データ作成費       | 1 式 |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                      | 1   | 5,053,000  |                    |     |
| 純工事費         | 式                      | 1   | 47,675,455 |                    |     |
| 現場管理費        | 式                      | 1   | 20,641,000 |                    |     |
| 工事原価         | 式                      | 1   | 68,316,455 |                    |     |
| 一般管理費等       | 式                      | 1   | 13,063,545 |                    |     |
| 工事価格         | 式                      | 1   | 81,380,000 |                    |     |
|              |                        |     |            |                    |     |