

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	233日間	自 令和 8年 7月 8日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	34,084,809			
舗装工		式	1	1,195,312			
薄層カー舗装工		式	1	1,195,312	薄層カー舗装 〔夜間〕 水色 W=1.0m 全面施工 RPN-301 ；	22	m2
					薄層カー舗装 〔夜間〕 水色 W=1.0m以上 全面施工 RPN-301 ；	83	m2
					薄層カー舗装 〔夜間〕 水色 W=1.0m セブテラ施工 RPN-303 ；	5	m2
					薄層カー舗装 〔夜間〕 赤褐色 W=1.0m 全面施工 RPN-301 ；	50	m2
防護柵工		式	1	1,620,000			
路側防護柵工		式	1	1,620,000	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無 ；	100	m
標識工		式	1	916,235			
小型標識工		式	1	902,400	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 3～4基 ；	1	基
					標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.5m 3～4基 ；	1	基
					標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 5m 3～4基 ；	2	基
					標識板 2.0m2未満 ；	1	枚
					標識板 (法定外看板) 2.0m2未満 ；	1	枚
					標識板	2	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(注意喚起看板) 2.0m2未満；		
残土処理工		式	1	13,835	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式	
区画線工		式	1	22,813,112			
区画線工		式	1	22,813,112	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (強調枠)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (直進)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (直進小)〔夜間〕 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	13,000 13,000 22 1,010 1 11 2	m m m m 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (直進左折) [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	2 箇所
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (右折) [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	3 箇所
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (直進) 予告 [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	1 箇所
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (右折) 予告 [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	1 箇所
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (直進左折) 予告 [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	1 箇所
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (福岡) [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	2 箇所
				排水性舗装無； 溶融式区画線 (唐津) [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm	2 箇所
				排水性舗装無； 路面標示 (矢羽根 A) [夜間] 高輝度路面標示 青 白線有；	20 箇所
				排水性舗装無； 路面標示 (矢羽根 B) [夜間]	20 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					高輝度路面標示 青；	5箇所
					路面標示	
					(自転車以外) [夜間]	4,774m
					貼付式；	
					区画線消去	
					[夜間]	
					削取り式；	
道路付属施設工		式	1	1,010,400		
道路付属物工		式	1	1,010,400	視線誘導標	30本
					土中建込 30本以上；	
					車線分離標	30本
					φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	
仮設工		式	1	6,529,750		
交通管理工		式	1	6,529,750	交通誘導警備員	1式
					交通誘導警備員	1式
					[夜間]	
直接工事費		式	1	34,084,809		
共通仮設費		式	1	5,292,230		
共通仮設費		式	1	817,230		
技術管理費		式	1	64,230	道路施設基本データ作成費	1式
現場環境改善費（率計上）		式	1	753,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	4,475,000		
純工事費		式	1	39,377,039		
現場管理費		式	1	17,703,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度 福岡西維持管内交通安全施設設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	57, 080, 039	
一般管理費等	式	1	11, 209, 961	
工事価格	式	1	68, 290, 000	