

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事
工事地名	福岡県大牟田市八江町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 交通対策課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事
3) 工 期	195日間 自 令和 8年 9月 2日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	62,600,335		
仮設工	式	1	31,580,991		
路面覆工	式	1	1,419,875	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕 〔夜間〕	1 式
				受桁基礎 〔夜間〕	1 式
				現場発生品運搬 〔夜間〕	1 式
				ズレ止め；	
土留・仮締切工	式	1	23,828,566	鋼矢板 〔夜間〕 III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5 m；	1 式
				軽量鋼矢板（電線共同溝） 〔夜間〕 軽量型 3型；	1 式
				切梁・腹起し 〔夜間〕 車道特殊部；	1 式
				切梁・腹起し 〔夜間〕 管路部；	1 式
				現場発生品運搬 〔夜間〕 鋼矢板；	1 式
交通管理工	式	1	6,332,550	交通誘導警備員 〔夜間〕	1 式
舗装版撤去工	式	1	2,400,656		
舗装版破碎工	式	1	2,101,372	殻運搬 〔夜間〕 アスファルト殻；	52 m3

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					殻処分	52 m3
					[夜間]	
					アスファルト殻；	
					舗装版切断	1 式
					[夜間]	
					アスファルト舗装版 舗装厚 15cm；	
					舗装版破碎	260 m2
					[夜間]	
					アスファルト舗装版 舗装厚 15cm；	
					舗装版破碎	260 m2
					[夜間]	
					アスファルト舗装版 舗装厚 5cm；	
					殻運搬	
					[夜間]	
					アスファルト殻；	
舗装版破碎工		式	1	299, 284	殻処分	2 m3
					[夜間]	
					アスファルト殻；	
					殻処分	2 m3
					[夜間]	
					アスファルト殻；	
					舗装版切断	1 式
					[夜間]	
					アスファルト舗装版 舗装厚 4cm；	
					舗装版破碎	55 m2
					[夜間]	
					アスファルト舗装版 舗装厚 4cm；	
					開削土工	
					式	
					1	
掘削工		式	1	3, 525, 298	開削掘削	1 式
					[夜間]	
					土砂等運搬	1 式
					(現場→仮置場) [夜間]	
					土砂；	
					整地	1 式
					[夜間]	
					敷均し (ルーズ)；	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
埋戻し工	式	1	2, 440, 150	埋戻し・締固め [夜間] 土砂；	1 式
				埋戻し・締固め [夜間] 中埋砂；	1 式
				積込(ルース) [夜間] 土砂 小規模(標準)；	1 式
				土砂等運搬 (仮置場→現場)[夜間] 土砂；	1 式
残土処理工	式	1	1, 851, 408	積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				残土等処分	1 式
電線共同溝工	式	1	14, 416, 237		
管路工(管路部)	式	1	7, 978, 737	埋設管路 [夜間] 角型FEP 径 150mm；	507 m
				埋設管路 [夜間] 角型FEP 径 100mm；	723 m
				埋設管路 [夜間] 角型FEP 径 81mm；	61 m
				埋設表示シート (材料費) 150mm×50m 2倍；	744 m
				中間継手 (材料費) 角型FEP φ150用；	22 個

積算内訳書

工事名	福岡 208号 船津地区無電柱化6工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中間継手 (材料費) 角型FEP φ100用 ; リット線 (材料費) 電力系 φ6.0mm ; ロングヘルマウス (材料費) 角型FEP φ150 ; ロングヘルマウス (材料費) 角型FEP φ100 ; ヘルマウス (材料費) 角型FEP φ100 ; ヘルマウス (材料費) 角型FEP φ81 ;	29 1,292 15 21 6 5	個 m 個 個 個 個
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	6,437,500	プレキャストボックス (LE13)[夜間] 電力系特殊部 車道用 1800×2100×4000(首H=650) ; プレキャストボックス (RE13)[夜間] 電力系特殊部 車道用 1500×1800×3500(首H=650) ; D種接地 [夜間]	1 1 2	個 個 極
付帯設備工	式	1	709,880			
ハンドホール工	式	1	709,880	ハンドホール (TR20-1,1-1)[夜間] 変圧器塔用(TR) ; ハンドホール	2 2	箇所 箇所

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(LB20-1, 1-1) [夜間] 地上設置型低圧分岐装置用 (LB) ; A種接地 [夜間] D種接地 [夜間]	2 極 2 極
舗装工	式	1	5, 670, 417		
アスファルト舗装工	式	1	2, 529, 024	下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 250mm ; 表層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ;	256 m2 256 m2 256 m2
アスファルト舗装工	式	1	2, 911, 744	基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ; 中間層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ; 表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ;	256 m2 256 m2 256 m2
アスファルト舗装工	式	1	229, 649	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部)	53 m2 53 m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ；
区画線工	式	1	5,298	
区画線工	式	1	5,298	溶融式区画線 10 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；
直接工事費	式	1	62,600,335	
共通仮設費	式	1	13,414,726	
共通仮設費	式	1	6,334,726	
運搬費	式	1	302,328	仮設材運搬費 1 式 (往路)[夜間] 仮設材運搬費 1 式 (復路)[夜間]
準備費	式	1	424,104	試掘調査費 1 式 (車道部)[夜間] N=2箇所； 試掘調査費 1 式 (歩道部)[夜間] N=4箇所； 埋設物件事故防止費 1 式 [夜間]
技術管理費	式	1	4,392,294	側圧・引込張力試験 1 式 [夜間] 側圧・引込張力試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,216,000	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,080,000	
純工事費	式	1	76,015,061	
現場管理費	式	1	32,610,000	
工事原価	式	1	150,472,271	
一般管理費等	式	1	25,177,729	
工事価格	式	1	175,650,000	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電線共同溝		式	1	23, 228, 163			
仮設工		式	1	3, 135, 872			
土留・仮締切工		式	1	348, 572	軽量鋼矢板(電線共同溝)	1	式
					[夜間]		
					軽量型 3型 ;		
交通管理工		式	1	2, 787, 300	切梁・腹起し	1	式
					[夜間]		
					管路部・歩道特殊部 ;		
舗装版撤去工		式	1	1, 584, 624	交通誘導警備員		
舗装版破碎工		式	1	634, 314	[夜間]		
					アスファルト殻 ;		
					舗装版切断	1	式
					[夜間]		
					アスファルト舗装版 舗装厚 15cm ;		
					舗装版破碎	68	m2
					[夜間]		
					アスファルト舗装版 舗装厚 15cm ;		
舗装版破碎工		式	1	950, 310	舗装版破碎	68	m2
					[夜間]		
					アスファルト舗装版 舗装厚 5cm ;		
					舗装版破碎	8	m3
舗装版破碎工		式	1	950, 310	[夜間]		
					アスファルト殻 ;		
					舗装版破碎	8	m3
					[夜間]		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				アスファルト殻； 舗装版切断	1	式	
				(乗入Ⅱ種)〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 10cm； 舗装版切断	1	式	
				(乗入Ⅰ種)〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 5cm； 舗装版切断	1	式	
				〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 4cm； 舗装版破碎	9	m2	
				(乗入Ⅱ種)〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 10cm； 舗装版破碎	3	m2	
				(乗入Ⅰ種)〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 5cm； 舗装版破碎	160	m2	
				〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装厚 4cm；			
開削土工	式	1	3,363,736				
掘削工	式	1	1,503,272	開削掘削	1	式	
				〔夜間〕 土砂等運搬	1	式	
				(現場→仮置場)〔夜間〕 土砂； 整地	1	式	
				〔夜間〕 敷均し(ルーズ)；			
埋戻し工	式	1	1,230,520	埋戻し・締固め	1	式	
				〔夜間〕 土砂； 埋戻し・締固め	1	式	
				〔夜間〕			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中埋砂； 積込(ルース) [夜間] 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 (仮置場→現場)[夜間] 土砂；	1 式 1 式
残土処理工	式	1	629,944	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式
電線共同溝工	式	1	8,464,340		
管路工(管路部)	式	1	5,748,590	埋設管路 [夜間] FEP(難燃) 径 100mm； 埋設管路 [夜間] FEP(難燃) 径 50mm； 埋設管路 [夜間] 角型FEP 径 100mm； 埋設管路 [夜間] 角型FEP 径 81mm； 埋設管路 [夜間] PV 径 75mm； 埋設管路 [夜間] PV 径 75mm 曲管5R； 埋設管路 [夜間]	54 m 100 m 73 m 13 m 24 m 18 m 16 m

積算内訳書

工事名	福岡 208号 船津地区無電柱化6工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				PV 径 75mm 曲管10R ; 埋設管路	458 m
				[夜間] PV 径 50mm ; 埋設管路	163 m
				[夜間] PV 径 50mm 曲管5R ; 埋設管路	174 m
				[夜間] PV 径 50mm 曲管10R ; 埋設表示シート	618 m
				(材料費) 150mm×50m 2倍 ; 中間継手	1 個
				(材料費) FEP(難燃) φ 50用 ; 中間継手	3 個
				(材料費) 角型FEP φ 100用 ; 異種管継手	1 個
				(材料費) FEP(難燃) φ 100⇔角型FEP φ 100用 ; スぺーサー	45 個
				(材料費) PV φ 75用 ; スぺーサー	538 個
				(材料費) PV φ 50用 ; リト線	960 m
				(材料費) 通信系 φ 4.0mm ; リト線	85 m
				(材料費) 電力系 φ 6.0mm ;	

積算内訳書

工事名	福岡 208号 船津地区無電柱化6工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヘルマウス (材料費) FEP(難燃) φ100用 ;	6	個
				ヘルマウス (材料費) FEP(難燃) φ50用 ;	13	個
				ヘルマウス (材料費) 角型FEP φ100 ;	5	個
				ヘルマウス (材料費) 角型FEP φ81 ;	4	個
				ダクトスリーブ (材料費) PV φ75 ;	5	個
				ダクトスリーブ (材料費) PV φ50 ;	31	個
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	2,715,750	プレキャストボックス (LT14)[夜間] 通信系特殊部 歩道用 1400×1800×3000(首H=250) ;	1	個
				D種接地 [夜間]	1	極
付帯設備工	式	1	1,195,140			
ハンドホール工	式	1	1,195,140	ハンドホール (TR13-2)[夜間] 変圧器塔用(TR) ;	1	箇所
				ハンドホール (LB13-2)[夜間] 地上設置型低圧分岐装置用(LB) ;	1	箇所
				ハンドホール (KHH)[夜間]	4	箇所

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				信号用 (KHH) ；	
				A種接地	1 極
				[夜間]	
				D種接地	5 極
				[夜間]	
舗装工	式	1	2, 201, 138		
アスファルト舗装工	式	1	671, 772	下層路盤(車道・路肩部)	68 m2
				[夜間]	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm ；	
				上層路盤(車道・路肩部)	68 m2
				[夜間]	
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 250mm ；	
				表層(車道・路肩部)	68 m2
				[夜間]	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	
				；	
アスファルト舗装工	式	1	773, 432	基層(車道・路肩部)	68 m2
				[夜間]	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	
				；	
				中間層(車道・路肩部)	68 m2
				[夜間]	
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	
				；	
				表層(車道・路肩部)	68 m2
				[夜間]	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	
				；	
アスファルト舗装工	式	1	675, 948	下層路盤(歩道部)	156 m2
				[夜間]	
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；	
				表層(歩道部)	156 m2
				[夜間]	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ；	
アスファルト舗装工	式	1	19,623	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	3 3 3 m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	60,363	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ； 表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；	9 9 9 m2 m2 m2
区画線工	式	1	5,298		
区画線工	式	1	5,298	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	10 m
標識工	式	1	2,548,050		
大型標識工	式	1	2,548,050	標識基礎 [夜間] 抵抗板付鋼製杭基礎 H-350 L=6500 ； 片持標識柱	1 箇所 1 基

積算内訳書

工事名	福岡 208号 船津地区無電柱化6工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(移設)〔夜間〕 標識板	1 枚
				(移設)〔夜間〕 2.0m2以上； 標識板	1 枚
				(移設)〔夜間〕 2.0m2未満； 根巻きコンクリート	1 箇所
				〔夜間〕 18-8-25(20) 高炉 750×750×300； ホルトキャップ	8 個
				M27用； 生コンクリート夜間割増	1 式
				〔夜間〕	
構造物撤去工	式	1	729,965		
標識撤去工	式	1	600,480	標識撤去	1 基
				〔夜間〕 基礎 片持式； 標識撤去	1 基
				〔夜間〕 柱・基礎 単柱式；	
作業土工	式	1	26,704	積込(ルーズ)	1 式
				〔夜間〕 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬	1 式
				(仮置場→現場)〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
構造物取壊し工	式	1	30,383	舗装版切断	1 式
				〔夜間〕 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	15 m2
				〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 8 号 船津地区無電柱化 6 工区工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
運搬処理工		式	1	72, 398	殻運搬 〔夜間〕 コンクリート殻(無筋)；	6 m3				
					殻運搬 〔夜間〕 アスファルト殻；	0. 6 m3				
					殻処分 〔夜間〕 コンクリート殻(無筋)；	6 m3				
					殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	0. 6 m3				
					現場発生品運搬 〔夜間〕 標識柱；	1 式				
					直接工事費		式	1	23, 228, 163	
					共通仮設費		式	1	3, 995, 047	
共通仮設費		式	1	1, 152, 047						
運搬費		式	1	58, 824	仮設材運搬費 (往路)〔夜間〕	1 式				
					仮設材運搬費 (復路)〔夜間〕	1 式				
準備費		式	1	561, 223	試掘調査費 (歩道部)〔夜間〕 N=8箇所；	1 式				
					埋設物件事故防止費 〔夜間〕	1 式				
現場環境改善費（率計上）		式	1	532, 000						
共通仮設費（率計上）		式	1	2, 843, 000						

積算内訳書

[illegible]