

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事
工事地名	福岡国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	211日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備(機器単体)	式	1	35,227,600			
CCTV設備	式	1	35,227,600			
CCTV装置	式	1	35,227,600	HD簡易型IPカメラ装置(支給品)	2	台
				カメラ装置のみ メーカー標準塗装；		
				HD簡易型IPカメラ装置(支給品)	1	台
				機側ポール取付型 メーカー標準塗装；		
				HD簡易型IPカメラ装置(支給品)	1	台
				機側ポール取付型 メーカー指定色塗装；		
				HD簡易型IPカメラ装置(支給品)	1	台
				機側壁面取付型 メーカー指定色塗装；		
				HD簡易型IPカメラ装置	3	台
				機側ポール取付型 メーカー標準塗装；		
				HD簡易型IPカメラ装置	5	台
				機側壁面取付型 メーカー標準塗装；		
				HD簡易型IPカメラ装置用機側装置	2	面
				機側ポール取付型 メーカー標準塗装；		
				L2-SW	2	台
				固定型 タイプD；		
				メディアコンバータ	23	台
				SM2芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；		
				分電盤	2	面
				本体(電源切替部なし) ポール取付型 メーカー標準塗装；		
				分電盤(支給品)	1	面
				本体(電源切替部なし) ポール取付型 メーカー標準塗装；		
				分電盤(支給品)	1	面
				本体(電源切替部なし) ポール取付型 メーカー指定色塗装；		
				分電盤(支給品)	1	面
				本体(電源切替部なし) 壁面取付型 メーカー指定色塗装；		

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡国道管内ＣＣＴＶ設備外設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				屋外用無停電電源装置 一般仕様型 70W (IP監視接続機能を含む) メーカー標準塗装；	2	台
				屋外用無停電電源装置(支給品) 一般仕様型 70W (IP監視接続機能を含む) メーカー標準塗装；	1	台
				屋外用無停電電源装置(支給品) 一般仕様型 70W (IP監視接続機能を含む) メーカー指定色塗装；	2	台
機器単体費	式	1	35,227,600			
工場製作	式	1	1,865,000			
工場製作工	式	1	1,865,000			
支柱製作工	式	1	1,865,000	CCTVカメラ支柱 5.0m 溶融亜鉛めっき仕上げ；	1	基
				CCTVカメラ支柱 5.0m 溶融亜鉛めっき仕上げ；	1	基
				CCTVカメラ支柱 4.0m 溶融亜鉛めっき仕上げ；	1	基
工場純工事費	式	1	1,865,000			
(工場製作原価)	式	1	1,865,000			
電子応用設備	式	1	28,234,161			
CCTV設備工	式	1	26,396,421			
CCTV装置設置工	式	1	1,384,080	HD簡易型IPカメラ装置設置 夜間 分電盤設置	1	台
				夜間 無停電電源装置設置	1	面
					1	台

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間 CCTVカメラ支柱設置	1 基
				夜間 配管・配線	1 式
				夜間 支給品運搬	1 式
				夜間	
CCTV装置設置工	式	1	593, 519	HD簡易型IPカメラ装置設置	1 台
				夜間 分電盤設置	1 面
				夜間 無停電電源装置設置	1 台
				夜間 CCTVカメラ支柱設置	1 基
				夜間 配管・配線	1 式
				夜間	
CCTV装置設置工	式	1	1, 148, 190	HD簡易型IPカメラ装置設置	1 台
				夜間 分電盤設置	1 面
				夜間 無停電電源装置設置	1 台
				夜間 CCTVカメラ支柱設置	1 基
				夜間 配管・配線	1 式
				夜間	
CCTV装置設置工	式	1	1, 562, 010	HD簡易型IPカメラ装置設置	1 台
				夜間 分電盤設置	1 面
				夜間 無停電電源装置設置	1 台
				夜間 CCTVカメラ支柱設置	1 基

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡国道管内ＣＣＴＶ設備外設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間 引込柱設置	1	基
				夜間 配管・配線	1	式
CCTV装置設置工	式	1	624, 335	夜間 HD簡易型IPカメラ装置設置	1	台
				夜間 分電盤設置	1	面
				夜間 無停電電源装置設置	1	台
				夜間 CCTVカメラ支柱設置	1	基
				夜間 配管・配線	1	式
CCTV装置設置工	式	1	15, 197, 593	夜間 HD簡易型IPカメラ装置設置	8	台
				夜間 メディアコンバータ設置	1	台
				夜間 補正なし； メディアコンバータ設置	7	台
				夜間 補正あり； CCTVカメラ支柱設置	1	基
				夜間 配管・配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	5, 713, 866	夜間 CCTVカメラ装置撤去	3	台
				夜間 CCTVカメラ装置撤去	11	台
				夜間 MPEG2エンコーダ撤去	1	台
				夜間 補正なし；		

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				MPEG2エンコーダ撤去 夜間 補正あり； 文字発生部撤去 夜間 補正あり； O/E変換器撤去 夜間 補正あり； メディアコンバータ撤去 夜間 補正あり； CCTVカメラ支柱撤去 夜間 配管・配線撤去 夜間	10 1 1 3 1 1	台 台 台 台 基 式
CCTV装置設置工	式	1	172,828	メディアコンバータ設置 昼間 補正なし； メディアコンバータ設置 昼間 補正あり； 配管・配線 昼間	1 4 1	台 台 式
システム・インテグレーション	式	1	1,134,490			
システム・インテグレーション	式	1	1,134,490	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	200,000			
輸送工	式	1	200,000	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	503,250			

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
交通管理工	式	1	503,250	交通誘導警備員 A 夜間	5	人	
				交通誘導警備員 B 夜間	15	人	
直接工事費	式	1	28,234,161				
共通仮設費	式	1	4,287,457				
共通仮設費	式	1	79,457				
技術管理費	式	1	79,457	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式	
				道路施設基本データ作成費	1	式	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,208,000				
純工事費	式	1	32,521,618				
現場管理費	式	1	16,148,000				
機器間接費	式	1	6,932,000				
技術者間接費	式	1	2,641,000				
機器管理費	式	1	4,291,000				
（現場原価）	式	1	55,601,618				
工事原価	式	1	68,316,225				
一般管理費等	式	1	12,431,575				
工事価格	式	1	122,990,000				

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡国道管内ＣＣＴＶ設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	55,200	
CCTV設備	式	1	55,200	
CCTV装置	式	1	55,200	HD簡易型IPカメラ装置(支給品) 1 台 機側ポール取付型 メーカー標準塗装； メディアコンバータ 1 台 SM2芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで； 分電盤(支給品) 1 面 本体(電源切替部なし) ポール取付型 メーカー標準塗装； 屋外用無停電電源装置(支給品) 1 台 一般仕様型 70W(IP監視接続機能を含む) メーカー標準塗装；
機器単体費	式	1	55,200	
電子応用設備	式	1	868,703	
CCTV設備工	式	1	768,053	
CCTV装置設置工	式	1	748,773	HD簡易型IPカメラ装置設置 1 台 夜間 分電盤設置 1 面 夜間 無停電電源装置設置 1 台 夜間 CCTV支柱設置 1 基 夜間 配管・配線 1 式 夜間 支給品運搬 1 式 夜間
CCTV装置設置工	式	1	19,280	メディアコンバータ設置 1 台 昼間

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				補正なし； 配管・配線 昼間 1 式
仮設工	式	1	100,650	
交通管理工	式	1	100,650	交通誘導警備員 A 夜間 交通誘導警備員 B 夜間 1 人 3 人
直接工事費	式	1	868,703	
共通仮設費	式	1	471,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	471,000	
純工事費	式	1	1,339,703	
現場管理費	式	1	1,360,000	
機器間接費	式	1	493,000	
技術者間接費	式	1	73,000	
機器管理費	式	1	420,000	
工事原価	式	1	3,192,703	

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡国道管内ＣＣＴＶ設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	6,959,400		
CCTV設備	式	1	6,959,400		
CCTV装置	式	1	6,959,400	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側ポール取付型 メーカー標準塗装；	
				L2-SW	1 台
				固定型 タイプD；	
				メディアコンバータ	2 台
				SM2芯タイプ 100BASE 伝送距離40kmまで；	
				分電盤	1 面
				本体(電源切替部なし) ポール取付型 メーカー標準塗装；	
				屋外用無停電電源装置	1 台
				一般仕様型 70W(IP監視接続機能を含む) メーカー標準塗装；	
機器単体費	式	1	6,959,400		
工場製作	式	1	1,576,000		
工場製作工	式	1	1,576,000		
支柱製作工	式	1	1,576,000	CCTVカメラ支柱	1 基
				7.0m 溶融亜鉛めっき仕上げ；	
工場純工事費	式	1	1,576,000		
(工場製作原価)	式	1	1,576,000		
電子応用設備	式	1	2,116,904		
CCTV設備工	式	1	2,016,254		
CCTV装置設置工	式	1	1,996,974	HD簡易型IPカメラ装置設置	1 台
				夜間	

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				分電盤設置 夜間	1 面
				無停電電源装置設置 夜間	1 台
				CCTV支柱設置 夜間	1 基
				配管・配線 夜間	1 式
CCTV装置設置工	式	1	19,280	メディアコンバータ設置 昼間 補正なし；	1 台
				配管・配線 昼間	1 式
仮設工	式	1	100,650		
交通管理工	式	1	100,650	交通誘導警備員 A 夜間	1 人
				交通誘導警備員 B 夜間	3 人
直接工事費	式	1	2,116,904		
共通仮設費	式	1	695,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	695,000		
純工事費	式	1	2,811,904		
現場管理費	式	1	1,928,000		
機器間接費	式	1	1,341,000		
技術者間接費	式	1	73,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡国道管内CCTV設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器管理費	式	1	1,268,000	
(現場原価)	式	1	6,080,904	
工事原価	式	1	7,656,904	