

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その 2）工事
工事地名	福岡県田川郡香春町鏡山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	234日間	自	令和 8年 7月 8日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	63,476,610		
道路土工		式	1	3,503,753		
掘削工		式	1	3,794	掘削	10 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	42,870	掘削 (ICT)	100 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	64,305	掘削 (ICT)	150 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
残土処理工		式	1	120,960	土砂等運搬	40 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	40 m3
路体盛土工		式	1	909,410	路体 (築堤) 盛土	20 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	300 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					土材料	110 m3
路体盛土工		式	1	83,254	路体 (築堤) 盛土	10 m3
					2.5m未満；	
					土材料	4 m3
路体盛土工		式	1	68,920	路体 (築堤) 盛土	8 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	20 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工		式	1	596,868	路体 (築堤) 盛土	120 m3
					4.0m以上；	
					土材料	120 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	18,144	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	70 m3
					4.0m以上；	
路床盛土工		式	1	101,385	路床盛土	9 m3
					2.5m未満；	
					土材料	9 m3

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床盛土工	式	1	102, 172	路床盛土 4. 0m以上；	20	m3
				土材料	20	m3
路床盛土工 (ICT)	式	1	1, 325, 142	路床盛土 (ICT) 4. 0m以上；	260	m3
				土材料	260	m3
法面整形工	式	1	32, 641	法面整形 (盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	70	m2
法面整形工 (ICT)	式	1	33, 888	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	60	m2
法面工	式	1	47, 450			
植生工	式	1	25, 550	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	70	m2
植生工	式	1	21, 900	種子散布 肥料無し 100m2以上250m2未満；	60	m2
擁壁工	式	1	17, 204, 429			
作業土工	式	1	1, 113, 017	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
作業土工	式	1	302, 827	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分	1	式
プレキャスト擁壁工	式	1	12, 849, 351	プレキャスト擁壁 (4号) 1. 0mを超え2. 0m以下；	97	m
				プレキャスト擁壁 (4号)	34	m

積算内訳書

工事名	福岡 201 号鏡山地区（上り線）改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2.0mを超え3.5m以下； 嵩上げコンクリート	4	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
プレキャスト擁壁工	式	1	2,939,234	プレキャスト擁壁	40	m
				1.0mを超え2.0m以下； 現場打小口止コンクリート	0.2	m3
				18-8-40(高炉)；		
舗装工	式	1	8,532,142			
アスファルト舗装工	式	1	4,755,362	下層路盤(車道・路肩部)	1,170	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,170	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm；		
				基層(車道・路肩部)	1,130	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
アスファルト舗装工	式	1	805,655	下層路盤(歩道部)	309	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(歩道部)	309	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；		
アスファルト舗装工	式	1	2,004,672	上層路盤(車道・路肩部)	795	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	795	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
アスファルト舗装工	式	1	362,414	下層路盤(歩道部)	139	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				表層(歩道部)	139	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；		
コンクリート舗装工	式	1	29,390	コンクリート舗装	10	m2
				舗装厚 100mm；		
アスファルト舗装工	式	1	574,649	下層路盤(車道・路肩部)	184	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	184	m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	184 m2
カルバート工	式	1	5,185,792		
作業土工	式	1	887,520	床掘り 土砂 ； 埋戻し 掘削補助機械搬入搬出	1 式 1 式 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	4,298,272	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1.8m ； 締固め材料	16 m 70 m
排水構造物工	式	1	7,150,026		
側溝工	式	1	2,793,600	管渠型側溝 A型（標準用） 幅30cm 高さ30cm ； 管渠型側溝 B型（集水蓋付） 幅30cm 高さ30cm ； 管渠型側溝 C型（砂留柵） 幅30cm 高さ30cm ；	105 m 14 m 12 m
側溝工	式	1	538,800	管渠型側溝 A型（標準用） 幅30cm 高さ30cm ； 落蓋式側溝 （横断用） 300×300×2000 ；	9 m 8 m
側溝工	式	1	2,253,884	プレキャストU型側溝 300×300×2000 ； 落蓋式側溝 （横断用） 300×300×2000 ；	72 m 26 m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				落蓋式側溝 300×300×2000；	6 m
				側溝蓋 落蓋式 300用 L=500；	12 枚
				横断暗渠 300型；	8 m
管渠工	式	1	68,159	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm；	7 m
管渠工	式	1	91,500	ヒューム管(B形管) 外圧管1種；	3 m
管渠工	式	1	23,400	暗渠排水管 据付 直管 200～400mm；	3 m
集水桝・マンホール工	式	1	64,360	プレキャスト集水桝 (分水桝)	1 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	278,800	プレキャスト集水桝 (B-1) 500×500×600 T-25(並目)ボルト固定；	2 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	1,016,500	プレキャスト集水桝 (A-1) 500×500×600 T-2(並目)ボルト固定；	3 箇所
				プレキャスト集水桝 (B-1) 500×500×600 T-25(並目)ボルト固定；	2 箇所
				プレキャスト集水桝 (A-5) 800×800×1150 床版本体組合 18-8-25(高炉) T-2(並目)ボルト固定；	1 箇所
排水工	式	1	21,023	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	4 m ²
縁石工	式	1	1,120,312		
縁石工	式	1	1,120,312	歩車道境界ブロック 180/230×250×2000(両面R)；	131 m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
踏掛版設置工		式	1	3,712,685		
踏掛版設置工		式	1	1,945,021	踏掛版設置 24-12-25(20) (高炉) ；	17 m3
踏掛版設置工		式	1	1,767,664	踏掛版設置 24-12-25(20) (高炉) ；	15 m3
防護柵工		式	1	2,170,880		
路側防護柵工		式	1	586,400	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ；	40 m
防止柵工		式	1	1,451,480	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込4段ビーム ；	131 m
防止柵工		式	1	133,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込縦格子 ；	10 m
区画線工		式	1	18,896		
区画線工		式	1	15,740	溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (直進右左折) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	4 m 12 m
区画線工		式	1	3,156	溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	3 m
構造物撤去工		式	1	1,894,559		
構造物取壊し工		式	1	760,783	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ； 舗装版破碎	1 m3 61 m2 1,140 m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；		
構造物取壊し工	式	1	11,480	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ；	1	m3
構造物取壊し工	式	1	20,127	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	17 12	m m2
運搬処理工	式	1	1,093,369	殻運搬 アスファルト殻 ； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	173 1 173 1	m3 m3 m3 m3
運搬処理工	式	1	5,026	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ； 殻処分 コンクリート殻(無筋) ；	1 1	m3 m3
運搬処理工	式	1	3,774	殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 アスファルト殻 ；	0.6 0.6	m3 m3
応急処理工	式	1	1,896,550			
応急処理作業工	式	1	1,896,550	普通作業員 特殊作業員 運転手(特殊) 運転手(一般) バックホウ(クローラー) [標準] バケット容量0.45m3 [長期割引無し] ； ダンプトラック 通称4t積 [長期割引無し] ；	150 150 100 100 10 10	時間 時間 時間 時間 日 日

積算内訳書

工事名	福岡 201 号鏡山地区（上り線）改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軽油	300 L
仮設工	式	1	11,039,136		
土留・仮締切工	式	1	10,566,436	H鋼杭	1 式
				H300 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 9.7m H型鋼平均引抜長 9.7m ;	
				土留め板	1 式
				切梁・腹起し	1 式
				現場発生品運搬	1 式
				H鋼杭 ;	
				現場発生品運搬	1 式
				軽量鋼矢板 ;	
交通管理工	式	1	472,700	交通誘導警備員	1 式
				B	
直接工事費	式	1	63,476,610		
共通仮設費	式	1	11,390,112		
共通仮設費	式	1	3,627,112		
運搬費	式	1	1,082,942	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
				(往路)	
				仮設材運搬費	1 式
				(復路)	
技術管理費	式	1	2,004,170	平板載荷試験費	1 式
				防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	540,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,763,000		

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号鏡山地区（上り線）改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	74, 866, 722	
現場管理費	式	1	24, 863, 000	
工事原価	式	1	99, 729, 722	
一般管理費等	式	1	18, 330, 278	
工事価格	式	1	118, 060, 000	